

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Работы по благоустройству территорий на объекте: "Работы по текущему ремонту
зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крым (3 этап)"

ИКЗ 253911008715291100100100410014312244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Работы по благоустройству территорий на объекте: " Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году (3 этап)"
4	Срок выполнения работ	01.10.2025
5	Начальная (максимальная) цена контракта	10 442 800,00 (Десять миллионов четыреста сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт.</i> <i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 06.03.2025 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 16:30 07.03.2025 с 9:00 до 13:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru . Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов

№ п/п	Наименование	Информация
		8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. <i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем.</i> <i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i> <i>** Контракты за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ

ИКЗ: 253911008715291100100100410014312244

г. Евпатория

«__» _____ 2025

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым Посидайло Олега Владимировича, действующей на основании Положения, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **работы по благоустройству территорий на объекте: " Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году (3 этап)"** (далее – работы).

1.2. Состав и объем работ определяется Техническим заданием (приложение № 1 к настоящему Контракту) и Локальным сметным расчетом ОКПД2 43.12.11.190 работы земляные прочие, не включенные в другие группировки (приложение № 2-2.1 к настоящему Контракту).

1.3. Место выполнения работ: Республика Крым, территория муниципального образования городского округа Евпатория согласно перечню:

- ул. Фрунзе;
- Цветник у Стеллы по пр. Ленина;
- Цветник по пр. Ленина- ул. Шевченко;
- Цветник "Яблоко" по ул. Демьшева;
- Цветочное дерево, пересечение ул. Интернациональная - ул. Фрунзе;
- Цветочное оформление ограждений на перекрестке пр.Победы-ул.9 Мая;
- Траловый катер, ул. Революции;
- Цветочный календарь, Набережная Горького.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _____, условия НДС.

Расчет цены контракта указан в локальном сметном расчете (приложение № 2 к настоящему Контракту).

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в

том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 031006430000000017500

л/с 04753253130

к/с 401028106453700000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ // УФК по Республике Крым, г.
Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8 Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 1500220050 244).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

- 3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работы;
- 3.3. Подрядчик вправе:
- 3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы.
- 3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
- 3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
- 3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.
- 3.4. Подрядчик обязан:
- 3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы;
- 3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
- 3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- 3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
- 3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.9. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
- 3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки выполнения работы по Контракту

- 4.1. Работа, предусмотренная Контрактом, включая ее составные части, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
- 4.2. Подрядчик приступает к выполнению работ не позже следующего рабочего дня после подписания Сторонами настоящего Контракта.
- 4.3. Срок выполнения работ: по 01.10.2025 года (включительно).
- 4.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

- 5.1. Объем работ по Контракту, которые Подрядчик обязуется выполнить собственными силами, без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей) – не менее 80 %.

6. Порядок сдачи и приемки работ

- 6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение десяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.
- 6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов:
- акт приемки выполненных работ (КС-2);
 - справка стоимости выполненных работ (КС-3);
 - счет на оплату;
 - ведомость производства работ по объектам;

- иное (журнал работ, фото-видео фиксация и т.п.)

6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.

6.4. Заказчик подписывает Акты сдачи-приемки выполненных работ по каждой заявке в течении 10 рабочих дней.

6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.

6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.

6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранил нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

6.11.2.2. после подписания членами приемочной комиссии документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии (в соответствии с подпунктом 6.11.2.1 Контракта) не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

6.14. Внесение исправлений в документ о приемке осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени Сторон, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств.

7.1. Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет _____.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком

(подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;

3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате

денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения такой информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ/УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от _____ №_____,
обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии.

Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8

настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по Форме КС-2.).

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- 8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
- 8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
- 8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:
- а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
- 8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
- 8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.
- 8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
- 8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.
- 8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
- 8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:
- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;
 - или
 - предписание контрольно-надзорных органов;
 - или
 - претензия Заказчика.
- 8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.
- 8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.
- 8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.
- 8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республике Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

11.2.5. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми;
- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 01.11.2025, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в трех экземплярах.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение №1);
- Локальный сметный расчет (Приложение №2);

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с

адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Подрядчик

**Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым**

297403, Республика Крым, г.Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ

БАНКА РОССИИ/УФК по Республике

Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На работы по благоустройству территорий на объекте: "Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (3 этап)"

1. Заказчик	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.
2. Место выполняемых работ	Территория муниципального образования городского округа Евпатория согласно перечню: - ул. Фрунзе; - Цветник у Стеллы по пр. Ленина; - Цветник по пр. Ленина- ул. Шевченко; - Цветник "Яблоко" по ул. Демешева; - Цветочное дерево, пересечение ул. Интернациональная - ул. Фрунзе; - Цветочное оформление ограждений на перекрестке пр.Победы-ул.9 Мая; - Траловый катер, ул. Революции; - Цветочный календарь, Набережная Горького.
3.Сроки выполнения работ	С момента заключения контракта по 01 октября 2024г. и по заявкам заказчика.
4. Источник финансирования	Местный бюджет
5. Перечень выполняемых работ.	Работы по содержанию и устройству цветников. Подготовка почвы с добавлением растительного грунта (5 см) под цветники, посадка однолетних и многолетних и ампельных цветочных растений в цветники и клумбы. Высадка декоративных растений (согласно локально-сметного расчета). Внесение минеральных удобрений. Прополка. Полив, сбор мусора и др. сопутствующие работы.
6. Объемы выполняемых работ	Согласно локально-сметному расчету.
7. Требования к выполняемым работам по содержанию и устройству цветников.	Расположение мест посадки цветочной рассады согласовывается с Заказчиком не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала посадки. Посадку однолетней цветочной рассады осуществлять с июня по август (с учетом подсадки). Посадку двухлетних цветочных растений осуществить в осенний период 2025г. Растительный грунт должен подготавливаться для проведения работ по озеленению территории в соответствии с агротехническими требованиями, наиболее соответствующими климатическим условиям подрайона, в котором размещается объект благоустройства (Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 п. 2.2.6«Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»). Поверхность осевшего растительного слоя должна быть не выше окаймляющего борта и не ниже чем на 2 см.

	Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным государственным стандартом (ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.88, ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.89, ГОСТ 26869-86). Цветочная рассада должна быть хорошо окоренившейся и симметрично развитой, не вытянутой и переплетенной между собой. Многолетники должны иметь не менее трех почек или побегов; клубни должны быть полными и иметь не менее двух здоровых почек. Высадка рассады должна производиться утром или к концу дня; в пасмурную погоду - в течение всего дня. Растения должны высаживаться во влажную почву; не допускаются сжатие и заворот корней. Количество высаживаемых растений на 1 кв. м зависит от вида растения и размеров его подземной части. Крупные рослые многолетники следует высаживать по 1 - 2 шт. на 1 кв. м; среднерослые - 3 - 4 шт.; невысокие - 6 - 12 шт.; низкорослые - до 36 шт. на 1 кв. м. Подкормка цветников минеральными удобрениями осуществляется равномерным разбрасыванием по поверхности цветника (дозировка согласно инструкциям по применению удобрения). Производить замену, в местах отпада, засохших и потерявших декоративность цветов. Минеральные удобрения, при корневых подкормках, равномерно разбрасывают по приствольным лункам с последующей заделкой в почву лопатой, мотыгой или граблями и поливом. Норма внесения Нитрофоски в открытый грунт составляет 70 грамм на 1 м². Полив цветников должен быть равномерным с таким расчетом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней. Цветники поливают вечером после 17 ч или утром.
8. Нормативно-правовые акты, ГОСТы.	СП 82.13330.2016 от 16.12.2016 применяется с 17.06.2017 взамен СНиП Ш-10-75 «Благоустройство территории», Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении Нормативно-производственного регламента содержания озелененных территорий». Приказ от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», ГОСТ 24909-81 с изменениями от 01.01.1988 г., ГОСТ 25-769-83 с изменениями от 01.01.1989 г, ГОСТ 26869-86, Приложение к решению Евпаторийского городского совета от 24.09.2021 № 2-35/3 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, с изменениями от 26.05.2023 № 2-68/22.
9. Требования к сдаче работ.	Работы должны быть выполнены в установленный срок. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, контрольные

	мероприятия по завершении работ. Контрольные мероприятия проводятся Заказчиком путём изучения документации подрядчика, обследований и проверок объемов, выполнения технологии и качества работ. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в установленные актом сроки, но не более чем 48 часов. Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации (адресный перечень выполнения работ с указанием объемов работ), также согласно условиям контракта. Непредставление комплекта отчетной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ. Оценка качества производится в соответствии с требованиями, изложенными в муниципальном контракте, на основании визуального осмотра. Работа считается ненадлежащей оказанной, в случае отступления Подрядчиком хотя бы от одного требования, изложенного в настоящем Техническом задании.
10. Требования по объёму гарантийных обязательств.	Гарантии качества распространяются на весь посадочный материал и работы. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами. Подрядчик несет ответственность за сохранность зеленых насаждений на объекте до завершения работ по контракту. Подрядчиком должно быть обеспечено высокое качество выполнения работ, в соответствии с требованиями действующих документов, регламентирующих качество выполняемых работ и настоящего технического задания. В случае нарушения подрядчиком технологии посадки рассады, приведших к нарушениям декоративного вида цветников в период цветения восстановление цветников производится посадкой аналогичного посадочного материала за счет собственных средств подрядчика. Подрядчик несет ответственность за декоративное состояние цветников и за качество применяемых материалов (рассада и почвосмесь). В случае повреждения зеленых насаждений и элементов благоустройства при проведении работ, восстановление производится силами подрядной организации за счет собственных средств. Если в течение вегетационного периода прошедшего после окончания работ по посадке произойдет гибель посадочного материала, то подрядная организация должна возместить ущерб, произвести замену

	посадочного материала. Данный пункт, не распространяется на однолетнюю рассадку. Гарантийный срок на однолетнюю рассадку составляет 30 календарных дней, после посадки
--	--

Заказчик

Подрядчик

Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым

_____/О. В. Посидайло/

Приложение № 2. № _____
к муниципальному контракту от _____
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администраций города Евпатории Республики
Крым _____
О.В. Посидайло

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 28 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

работы по благоустройству территорий на объекте: " Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 2025 году (3 этап)"

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсно-индексным _____ методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ 1 квартал 2024г.

Сметная стоимость	5 065,86 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4 221,55 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	533,39 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	105,97 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 490,98 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	251,61 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Цветник у Стеллы по пр.Ленина											
44	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,06	1	0,06					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,604					1 955,07
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	5,604			348,87		1 955,07
		4 М									3 467,83
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	2,4	1 062,45	1,36	1 444,93		3 467,83
		Итого прямые затраты									5 422,90
		ФОТ									1 955,07
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 013,72
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 407,65
		Всего по позиции							147 404,50		8 844,27
45	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01	100 м2	-0,06	1	-0,06					
		количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3									
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-1,9512					-680,72
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-1,9512			348,87		-680,72
		4 М									-2 600,87
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-1,8	1 062,45	1,36	1 444,93		-2 600,87
		Итого прямые затраты									-3 281,59
		ФОТ									-680,72
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-701,14
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-490,12
		Всего по позиции							74 547,50		-4 472,85
46	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	0,56	1	0,56					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,04					2 281,05
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		5,04			452,59		2 281,05
		2 ЭМ									38,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,028					11,79
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,028	1 043,14	1,33	1 387,38		38,85
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,028			421,16		11,79
		4 М									3,28
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,112	35,71	0,82	29,28		3,28
N	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,56					
		Итого прямые затраты									2 334,97
		ФОТ									2 292,84
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 361,63
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 650,84
		Всего по позиции							11 334,71		6 347,44
49	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	110	1	110			54,17		5 958,70
		Всего по позиции									5 958,70
52	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	100	1	100			208,33		20 833,00
		Всего по позиции									20 833,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние (Виола) цена: 60 руб.	шт	350	1	350			50,00		17 500,00
		Всего по позиции									17 500,00
9	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,32	1	0,32					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,944					5 213,51
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		14,944			348,87		5 213,51
		4 М									9 247,55
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	20		6,4	1 062,45	1,36	1 444,93		9 247,55
		Итого прямые затраты									14 461,06
		ФОТ									5 213,51
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					5 369,92
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 753,73
		Всего по позиции							73 702,22		23 584,71
10	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,32	1	-0,32					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-5,2032					-1 815,24
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-5,2032			348,87		-1 815,24
		4 М									-6 935,66
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	5	3	-4,8	1 062,45	1,36	1 444,93		-6 935,66
		Итого прямые затраты									-8 750,90
		ФОТ									-1 815,24
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-1 869,70
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-1 306,97
		Всего по позиции							37 273,66		-11 927,57
55	ГЭСН47-01-054-02	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: многолетних и корневищных	1000 шт	0,35	1	0,35					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,95					2 692,91
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	17		5,95			452,59		2 692,91
		2 ЗМ									48,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,035					14,74
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,1		0,035	1 043,14	1,33	1 387,38		48,56
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		0,035			421,16		14,74
		4 М									2,56
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,25		0,0875	35,71	0,82	29,28		2,56
		16.2.02.10 Цветы	1000 шт	1		0,35					
		Итого прямые затраты									2 758,77
		ФОТ									2 707,65
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 788,88
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 949,51
		Всего по позиции							21 420,46		7 497,16
56	Расчет цены на основе мониторинга №1	Канна цена: 80 руб.	шт	350	1	350			66,67		23 334,50
		Всего по позиции									23 334,50
57	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 16,00 руб.	л	200	1	200			13,33		2 666,00
		Всего по позиции									2 666,00
31	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,0644					4 475,73
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	13,0644			342,59		4 475,73
		Итого прямые затраты									4 475,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									4 475,73
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 610,00
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 222,53
		Всего по позиции							32 390,16		12 308,26
32	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	100 м2	0,11	1	0,11					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,277					780,08
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	2,277			342,59		780,08
		Итого прямые затраты									780,08
		ФОТ									780,08
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					803,48
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					561,68
		Всего по позиции							19 502,00		2 145,22
1	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,38	1	0,38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,0368					761,80
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		2,0368			374,02		761,80
П,Н		16.3.02.01 Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									761,80
		ФОТ									761,80
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					784,65
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					548,50
		Всего по позиции							5 513,03		2 094,95
2	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1,52	1	1,52		39,47	1,53	60,39	91,79
		Всего по позиции									91,79
38	ГЭСН47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	100 шт	3,5	1	3,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,73					1 021,07
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,78		2,73			374,02		1 021,07
		Итого прямые затраты									1 021,07
		ФОТ									1 021,07
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 051,70
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					735,17
		Всего по позиции							802,27		2 807,94
3	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	38	1	38					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,18					1 361,05
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		4,18			325,61		1 361,05
		Итого прямые затраты									1 361,05
		ФОТ									1 361,05
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 388,27
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					734,97
		Всего по позиции							91,69		3 484,29
35	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливовой машины	м3	100	1	100					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49					15 400,70
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		49			314,30		15 400,70
		2 ЭМ									33 297,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			24					10 107,84
		91.13.01-038 Машины поливовой, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,24		24	1 043,14	1,33	1 387,38		33 297,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		24			421,16		10 107,84
		4 М									2 928,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		100	35,71	0,82	29,28		2 928,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									61 733,66
		ФОТ									25 508,54
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					26 273,80
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					18 366,15
		Всего по позиции							1 063,74		106 373,61
6	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,2	1	3,2			967,95		3 097,44
		Всего по позиции									3 097,44
7	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,2	1	3,2			369,64		1 182,85
		Всего по позиции									1 182,85
		Итого по разделу 1 Цветник у Стеллы по пр.Ленина :									
		Итого прямые затраты (справочно)									157 742,88
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									33 447,01
		Эксплуатация машин									33 384,53
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 134,37
		Материалы									77 679,53
		Перевозка									3 097,44
		Строительные работы									233 751,71
		Строительные работы									230 654,27
		в том числе:									
		оплата труда									33 447,01
		эксплуатация машин и механизмов									33 384,53
		оплата труда машинистов (Отм)									10 134,37
		материалы									77 679,53
		накладные расходы									44 875,21
		сметная прибыль									31 133,62
		Перевозка									3 097,44
		Итого ФОТ (справочно)									43 581,38
		Итого накладные расходы (справочно)									44 875,21
		Итого сметная прибыль (справочно)									31 133,62
		Итого по разделу 1 Цветник у Стеллы по пр.Ленина									233 751,71
		Справочно									
		затраты труда рабочих				97,6718					
		затраты труда машинистов				24,063					
Раздел 2. Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко											
99	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,4	1	0,4					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			37,36					13 033,78
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	37,36			348,87		13 033,78
		4 М									23 118,88
16.2.01.02-0001	Земля растительная		м3	20	2	16		1 062,45	1,36	1 444,93	23 118,88
		Итого прямые затраты									36 152,66
		ФОТ									13 033,78
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					13 424,79
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					9 384,32
		Всего по позиции							147 404,43		58 961,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3 при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	-0,4	1	-0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-13,008					-4 538,10
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-13,008			348,87		-4 538,10
		4 М									-17 339,16
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-12		1 062,45	1,36	1 444,93	-17 339,16
		Итого прямые затраты									-21 877,26
		ФОТ									-4 538,10
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-4 674,24
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-3 267,43
		Всего по позиции							74 547,33		-29 818,93
102	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			36					16 293,24
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		36			452,59		16 293,24
		2 ЭМ									277,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2					84,23
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,05		0,2	1 043,14	1,33		1 387,38	277,48
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,2			421,16		84,23
		4 М									23,42
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,8	35,71	0,82		29,28	23,42
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		4					
		Итого прямые затраты									16 678,37
		ФОТ									16 377,47
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					16 868,79
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					11 791,78
		Всего по позиции							11 334,74		45 338,94
101	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	2000	1	2000			54,17		108 340,00
		Всего по позиции									108 340,00
104	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 30 руб.	шт	1000	1	1000			25,00		25 000,00
		Всего по позиции									25 000,00
105	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние (Виола) цена: 60 руб.	шт	1000	1	1000			50,00		50 000,00
		Всего по позиции									50 000,00
103	ГЭСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,28					1 031,91
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		2,28			452,59		1 031,91
		2 ЭМ									27,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,02					8,42
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,05		0,02	1 043,14	1,33		1 387,38	27,75
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,02			421,16		8,42
		4 М									2,34
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,08	35,71	0,82		29,28	2,34
H	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,4					
		Итого прямые затраты									1 070,42
		ФОТ									1 040,33
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 071,54
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					749,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							7 227,50		2 891,00
106	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 31,67 руб	шт	400	1	400			26,39		10 556,00
		Всего по позиции									10 556,00
107	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 16,00 руб.	л	200	1	200			13,33		2 666,00
		Всего по позиции									2 666,00
108	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,752					4 711,30
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	13,752			342,59		4 711,30
		Итого прямые затраты									4 711,30
		ФОТ									4 711,30
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 852,64
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 392,14
		Всего по позиции							32 390,20		12 956,08
109	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,28					2 836,65
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	8,28			342,59		2 836,65
		Итого прямые затраты									2 836,65
		ФОТ									2 836,65
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 921,75
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 042,39
		Всего по позиции							19 501,98		7 800,79
110	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,144					801,90
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		2,144			374,02		801,90
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									801,90
		ФОТ									801,90
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					825,96
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					577,37
		Всего по позиции							5 513,08		2 205,23
111	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1,6	1	1,6		39,47	1,53	60,39	96,62
		Всего по позиции									96,62
112	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	40	1	40					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4,4					1 432,68
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		4,4			325,61		1 432,68
		Итого прямые затраты									1 432,68
		ФОТ									1 432,68
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					1 461,33
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					773,65
		Всего по позиции							91,69		3 667,66
113	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	м3	100	1	100					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			49					15 400,70
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		49			314,30		15 400,70
		2 ЭМ									33 297,12
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			24					10 107,84
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,24		24	1 043,14	1,33	1 387,38		33 297,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		24			421,16		10 107,84
		4 М									2 928,00
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1		100	35,71	0,82	29,28		2 928,00
		Итого прямые затраты									61 733,66
		ФОТ									25 508,54
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					26 273,80
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					18 366,15
		Всего по позиции							1 063,74		106 373,61
114	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,8	1	3,8			967,95		3 678,21
		Всего по позиции									3 678,21
115	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	3,8	1	3,8			369,64		1 404,63
		Всего по позиции									1 404,63
		Итого по разделу 2 Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко :									
		Итого прямые затраты (справочно)									305 281,84
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									51 004,06
		Эксплуатация машин									33 602,35
		Оплата труда машинистов (Отм)									10 200,49
		Материалы									206 796,73
		Перевозка									3 678,21
		Строительные работы									412 117,61
		Строительные работы									408 439,40
		в том числе:									
		оплата труда									51 004,06
		эксплуатация машин и механизмов									33 602,35
		оплата труда машинистов (Отм)									10 200,49
		материалы									206 796,73
		накладные расходы									63 026,36
		сметная прибыль									43 809,41
		Перевозка									3 678,21
		Итого ФОТ (справочно)									61 204,55
		Итого накладные расходы (справочно)									63 026,36
		Итого сметная прибыль (справочно)									43 809,41
		Итого по разделу 2 Цветник по пр.Ленина-ул.Шевченко									412 117,61
		Справочно									
		затраты труда рабочих					140,208				
		затраты труда машинистов					24,22				
Раздел 3. Цветник "Яблоко" по ул.Демешева											
117	ГЭСН47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	2,4	1	2,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			24,264					8 312,60
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,11		24,264			342,59		8 312,60
		4 М									3 141,28
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминарально-аммиачное	м3	0,08		0,192	10 693,34	1,53	16 360,81		3 141,28
Н	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,5		1,2					
		Итого прямые затраты									11 453,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									8 312,60
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					8 561,98
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 985,07
		Всего по позиции							10 833,72		26 000,93
59	ГЭСН47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 шт	2,4	1	2,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,784					6 226,43
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,16		14,784			421,16		6 226,43
		2 ЭМ									865,73
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,624					262,80
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,26		0,624	1 043,14	1,33	1 387,38		865,73
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,624			421,16		262,80
		4 М									75,19
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,07		2,568	35,71	0,82	29,28		75,19
		16.2.02.03 Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		24					
		Итого прямые затраты									7 430,15
		ФОТ									6 489,23
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 683,91
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 672,25
		Всего по позиции							7 827,63		18 786,31
17	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава цена: 3856,67 руб.	шт	6	1	6			3 213,89		19 283,34
		Всего по позиции									19 283,34
18	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава цена: 2800,00 руб.	шт	8	1	8			2 333,33		18 666,64
		Всего по позиции									18 666,64
91	Расчет цены на основе мониторинга №1	Юкка цена: 300,00 руб.	шт	10	1	10			250,00		2 500,00
		Всего по позиции									2 500,00
8	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,7	1	0,7					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,38					22 809,12
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	65,38			348,87		22 809,12
		4 М									40 458,04
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	20	2	28	1 062,45	1,36	1 444,93		40 458,04
		Итого прямые затраты									63 267,16
		ФОТ									22 809,12
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					23 493,39
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					16 422,57
		Всего по позиции							147 404,46		103 183,12
11	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,7	1	-0,7					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-22,764					-7 941,68
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-22,764			348,87		-7 941,68
		4 М									-30 343,53
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	5	6	-21	1 062,45	1,36	1 444,93		-30 343,53
		Итого прямые затраты									-38 285,21
		ФОТ									-7 941,68
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-8 179,93
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-5 718,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							74 547,36		-52 183,15
12	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	7,4	1	7,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			66,6					30 142,49
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		66,6			452,59		30 142,49
		2 ЭМ									513,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,37					155,83
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,05		0,37	1 043,14	1,33	1 387,38		513,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,37			421,16		155,83
		4 М									43,33
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,2		1,48	35,71	0,82	29,28		43,33
H	16.2.02.10 Цветы		1000 шт	1		7,4					
		Итого прямые затраты									30 854,98
		ФОТ									30 298,32
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					31 207,27
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					21 814,79
		Всего по позиции							11 334,74		83 877,04
48	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы рассада в кассетах цена: 45 руб.	шт	1500	1	1500			37,50		56 250,00
		Всего по позиции									56 250,00
15	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	2400	1	2400			54,17		130 008,00
		Всего по позиции									130 008,00
16	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	500	1	500			208,33		104 165,00
		Всего по позиции									104 165,00
22	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 30 руб.	шт	1500	1	1500			25,00		37 500,00
		Всего по позиции									37 500,00
19	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние (Виола) цена: 60 руб.	шт	1500	1	1500			50,00		75 000,00
		Всего по позиции									75 000,00
64	ГЭСН47-01-054-01	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: клубневых, луковичных и клубнелуковичных	1000 шт	0,5	1	0,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,85					1 289,88
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	5,7		2,85			452,59		1 289,88
		2 ЭМ									34,68
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,025					10,53
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,05		0,025	1 043,14	1,33	1 387,38		34,68
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,025			421,16		10,53
		4 М									2,93
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,2		0,1	35,71	0,82	29,28		2,93
H	16.2.02.10 Цветы		1000 шт	1		0,5					
		Итого прямые затраты									1 338,02
		ФОТ									1 300,41
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 339,42
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					936,30
		Всего по позиции							7 227,48		3 613,74
65	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы: тюльпаны (луковицы) 31,67 руб	шт	500	1	500			26,39		13 195,00
		Всего по позиции									13 195,00
92	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,9	1	0,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,03					14 663,01
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40,7		42,03			348,87		14 663,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М									26 008,74
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20		18	1 062,45	1,36	1 444,93		26 008,74
		Итого прямые затраты									40 671,75
		ФОТ									14 663,01
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					15 102,90
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					10 557,37
		Всего по позиции							73 702,24		66 332,02
93	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,9	1	-0,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-14,634					-5 105,36
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-14,634			348,87		-5 105,36
		4 М									-19 506,56
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	3	-13,5	1 062,45	1,36	1 444,93		-19 506,56
		Итого прямые затраты									-24 611,92
		ФОТ									-5 105,36
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-5 258,52
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-3 675,86
		Всего по позиции							37 273,67		-33 546,30
97	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	4,718	1	4,718					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			42,462					19 217,88
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		42,462			452,59		19 217,88
		2 ЭМ									327,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,2359					99,35
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,2359	1 043,14	1,33	1 387,38		327,28
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,2359			421,16		99,35
		4 М									27,63
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,9436	35,71	0,82	29,28		27,63
Н	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		4,718					
		Итого прямые затраты									19 672,14
		ФОТ									19 317,23
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					19 896,75
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					13 908,41
		Всего по позиции							11 334,74		53 477,30
47	Расчет цены на основе мониторинга №1	Рассада летников с открытой корневой системой Цена: 22 руб	шт	1000	1	1000			18,33		18 330,00
		Всего по позиции									18 330,00
94	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы рассада в кассетах цена: 45 руб.	шт	1500	1	1500			37,50		56 250,00
		Всего по позиции									56 250,00
95	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	1000	1	1000			54,17		54 170,00
		Всего по позиции									54 170,00
96	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	1200	1	1200			208,33		249 996,00
		Всего по позиции									249 996,00
177	Расчет цены на основе мониторинга №1	Аспарагус цена: 350 руб.	шт	18	1	18			291,67		5 250,06
		Всего по позиции									5 250,06
175	Расчет цены на основе мониторинга №1	Термо-чаша 600 цена: 3531,67 руб.	шт	3	1	3			2 943,06		8 829,18
		Всего по позиции									8 829,18
176	Расчет цены на основе мониторинга №1	Термо-чаша 900 цена: 7540,67 руб.	шт	3	1	3			6 283,89		18 851,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									18 851,67
23	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 16,00 руб.	л	600	1	600			13,33		7 998,00
		Всего по позиции									7 998,00
24	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков	100 м2	1,6	1	1,6					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			55,008					18 845,19
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	55,008			342,59		18 845,19
		Итого прямые затраты									18 845,19
		ФОТ									18 845,19
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					19 410,55
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					13 568,54
		Всего по позиции							32 390,18		51 824,28
25	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом	100 м2	1,6	1	1,6					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			33,12					11 346,58
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	33,12			342,59		11 346,58
		Итого прямые затраты									11 346,58
		ФОТ									11 346,58
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					11 686,98
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					8 169,54
		Всего по позиции							19 501,94		31 203,10
98	ГЭСН47-01-080-05	Стрижка: каймы вокруг многолетних цветников	100 м2	0,26	1	0,26					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,56					657,01
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	1,5	4	1,56			421,16		657,01
		Итого прямые затраты									657,01
		ФОТ									657,01
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					676,72
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					473,05
		Всего по позиции							6 949,15		1 806,78
4	ГЭСН47-01-119-03	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных	100 м2	0,58	1	0,58					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,7416					5 109,56
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	4,63	4	10,7416			475,68		5 109,56
		2 ЭМ									287,65
		91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	2,28	4	5,2896	40,89	1,33	54,38		287,65
		Итого прямые затраты									5 397,21
		ФОТ									5 109,56
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					5 262,85
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 678,88
		Всего по позиции							24 722,31		14 338,94
5	ГЭСН47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03	100 м2	0,58	1	0,58					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7864					849,75
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,77	4	1,7864			475,68		849,75
		2 ЭМ									47,94
		91.12.04-011 Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	0,38	4	0,8816	40,89	1,33	54,38		47,94
		Итого прямые затраты									897,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									849,75
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					875,24
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					611,82
		Всего по позиции							4 111,64		2 384,75
40	ГЭСН47-01-091-05	Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых	1000 шт	0,135	1	0,135					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,888					1 637,47
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8		3,888			421,16		1 637,47
		Итого прямые затраты									1 637,47
		ФОТ									1 637,47
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 686,59
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 178,98
		Всего по позиции							33 355,85		4 503,04
42	ГЭСН47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	1000 шт	0,135	1	0,135					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,562					1 905,49
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20,6	2	5,562			342,59		1 905,49
		Итого прямые затраты									1 905,49
		ФОТ									1 905,49
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 962,65
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 371,95
		Всего по позиции							38 815,48		5 240,09
43	ГЭСН47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	1000 шт	0,135	1	0,135					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7523					570,57
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	6,49	2	1,7523			325,61		570,57
		Итого прямые затраты									570,57
		ФОТ									570,57
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					587,69
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					410,81
		Всего по позиции							11 622,74		1 569,07
36	ГЭСН47-01-085-01	Открытие или закрытие пристовольных: лунок роз	100 м2	0,7	1	0,7					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,45					839,35
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,5		2,45			342,59		839,35
		Итого прямые затраты									839,35
		ФОТ									839,35
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					864,53
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					604,33
		Всего по позиции							3 297,44		2 308,21
37	ГЭСН47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок роз	100 м2	0,7	1	0,7					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,678					9 482,21
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,59	6	27,678			342,59		9 482,21
		Итого прямые затраты									9 482,21
		ФОТ									9 482,21
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					9 766,68
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 827,19
		Всего по позиции							37 251,54		26 076,08
26	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	2,3	1	2,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12,328					4 610,92
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		12,328			374,02		4 610,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									4 610,92
		ФОТ									4 610,92
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					4 749,25
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					3 319,86
		Всего по позиции							5 513,06		12 680,03
27	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	9,2	1	9,2	39,47	1,53	60,39		555,59
		Всего по позиции									555,59
28	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	230	1	230					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			25,3					8 237,93
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		25,3			325,61		8 237,93
		Итого прямые затраты									8 237,93
		ФОТ									8 237,93
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					8 402,69
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					4 448,48
		Всего по позиции							91,69		21 089,10
29	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	м3	400	1	400					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			196					61 602,80
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		196			314,30		61 602,80
		2 ЭМ									133 188,48
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			96					40 431,36
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		96	1 043,14	1,33	1 387,38		133 188,48
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		96			421,16		40 431,36
		4 М									11 712,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		400	35,71	0,82	29,28		11 712,00
		Итого прямые затраты									246 934,64
		ФОТ									102 034,16
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					105 095,18
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					73 464,60
		Всего по позиции							1 063,74		425 494,42
30	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	15,957	1	15,957			967,95		15 445,58
		Всего по позиции									15 445,58
58	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	15,957	1	15,957			369,64		5 898,35
		Всего по позиции									5 898,35
		Итого по разделу 3 Цветник "Яблоко" по ул.Демьяшева :									
		Итого прямые затраты (справочно)									1 321 295,62
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									215 309,20
		Эксплуатация машин									135 285,09
		Оплата труда машинистов (ОТм)									40 959,87
		Материалы									914 315,88
		Перевозка									15 445,58
		Строительные работы									1 768 201,31
		Строительные работы									1 752 755,73
		в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									215 309,20
		эксплуатация машин и механизмов									135 265,09
		оплата труда машинистов (Отм)									40 959,87
		материалы									914 315,88
		накладные расходы									263 874,77
		сметная прибыль									183 030,92
		Перевозка									15 445,58
		Итого ФОТ (справочно)									256 269,07
		Итого накладные расходы (справочно)									263 874,77
		Итого сметная прибыль (справочно)									183 030,92
		Итого по разделу 3 Цветник "Яблоко" по ул.Демешева									1 768 201,31
		Справочно									
		затраты труда рабочих				598,1463					
		затраты труда машинистов				97,2549					
Раздел 4. Цветочное дерево											
14	ГЭСН47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	100 м2	0,085	1	0,085					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9788					740,11
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	11,64	2	1,9788			374,02		740,11
		4 М									984,53
	16.2.01.01-0021	Пережной	м3	3	2	0,51	1 419,45	1,36	1 930,45		984,53
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7	2	1,19					
		Итого прямые затраты									1 724,64
		ФОТ									740,11
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					762,31
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					532,88
		Всего по позиции							35 527,41		3 019,83
60	ГЭСН47-01-053-02	На каждые следующие 10 см изменения высоты настилаемого слоя при устройстве насыпных клумб и рабаток добавлять к норме 47-01-053-01	100 м2	0,085	1	0,085					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,5423					202,83
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,19	2	0,5423			374,02		202,83
		4 М									984,53
	16.2.01.01-0021	Пережной	м3	3	2	0,51	1 419,45	1,36	1 930,45		984,53
	16.2.01.02	Земля растительная	м3	7	2	1,19					
		Итого прямые затраты									1 187,36
		ФОТ									202,83
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					208,91
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					146,04
		Всего по позиции							18 144,82		1 542,31
61	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	0,698	1	0,698					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6,282					2 843,17
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		6,282			452,59		2 843,17
		2 ЭМ									48,42
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0349					14,70
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,05		0,0349	1 043,14	1,33	1 387,38		48,42
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0349			421,16		14,70
		4 М									4,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,2		0,1396	35,71	0,82	29,28		4,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Н	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1		0,698					
		Итого прямые затраты									2 910,38
		ФОТ									2 857,87
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 943,61
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 057,67
		Всего по позиции							11 334,76		7 911,66
53	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы ампельные (кашпо подвесные) цена: 680 руб.	шт	65	1	65			566,67		36 833,55
		Всего по позиции									36 833,55
62	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	127	1	127			208,33		26 457,91
		Всего по позиции									26 457,91
54	Расчет цены на основе мониторинга №1	Аспарагус цена: 350 руб.	шт	61	1	61			291,67		17 791,87
		Всего по позиции									17 791,87
66	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние (Виола) цена: 60 руб.	шт	500	1	500			50,00		25 000,00
		Всего по позиции									25 000,00
172	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветочный ящик (термо-чаша) для ограждений и зданий цена: 4145,00 руб.	шт	5	1	5			3 454,17		17 270,85
		Всего по позиции									17 270,85
68	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 16,00 руб.	л	425	1	425			13,33		5 665,25
		Всего по позиции									5 665,25
69	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,085	1	0,085					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,9223					1 001,15
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	2,9223			342,59		1 001,15
		Итого прямые затраты									1 001,15
		ФОТ									1 001,15
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 031,18
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					720,83
		Всего по позиции							32 390,12		2 753,16
70	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,085	1	0,085					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7595					602,79
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	1,7595			342,59		602,79
		Итого прямые затраты									602,79
		ФОТ									602,79
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					820,87
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					434,01
		Всего по позиции							19 502,00		1 657,67
71	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,085	1	0,085					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,4556					170,40
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		0,4556			374,02		170,40
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									170,40
		ФОТ									170,40
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					175,51
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					122,69
		Всего по позиции							5 512,94		468,60
72	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	0,34	1	0,34	39,47	1,53	60,33		20,53
		Всего по позиции									20,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	м3	70	1	70					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			34,3					10 780,49
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		34,3			314,30		10 780,49
		2 ЗМ									23 307,98
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			16,8					7 075,49
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		16,8	1 043,14	1,33	1 387,38		23 307,98
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		16,8			421,16		7 075,49
		4 М									2 049,60
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		70	35,71	0,82	29,28		2 049,60
		Итого прямые затраты									43 213,56
		ФОТ									17 855,98
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					18 391,66
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					12 858,31
		Всего по позиции							1 063,74		74 461,53
74	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,9	1	1,9			967,95		1 839,11
		Всего по позиции									1 839,11
75	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	1,9	1	1,9			369,64		702,32
		Всего по позиции									702,32
		Итого по разделу 4 Цветочное дерево :									
		Итого прямые затраты (справочно)									182 391,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									16 340,94
		Эксплуатация машин									23 356,40
		Оплата труда машинистов (Отм)									7 090,19
		Материалы									133 765,03
		Перевозка									1 839,11
		Строительные работы									223 396,15
		Строительные работы									221 557,04
		в том числе:									
		оплата труда									16 340,94
		эксплуатация машин и механизмов									23 356,40
		оплата труда машинистов (Отм)									7 090,19
		материалы									133 765,03
		накладные расходы									24 134,05
		сметная прибыль									16 870,43
		Перевозка									1 839,11
		Итого ФОТ (справочно)									23 431,13
		Итого накладные расходы (справочно)									24 134,05
		Итого сметная прибыль (справочно)									16 870,43
		Итого по разделу 4 Цветочное дерево									223 396,15
		Справочно									
		затраты труда рабочих				48,2405					
		затраты труда машинистов				16,8349					
Раздел 5. Цветочное оформление ограждений на перекрестке пр.Победы-ул.9 Мая											
152	ГЭСН47-01-053-01	Устройство насыпных клумб и работок при высоте настилаемого слоя до 0,1 м	100 м2	0,07	1	0,07					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									1 355,13
171	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	1,4	1	1,4			369,64		517,50
		Всего по позиции									517,50
		Итого по разделу 5 Цветочное оформление ограждений на перекрестке пр.Победы-ул.9 Мая :									
		Итого прямые затраты (справочно)									330 311,92
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									6 024,51
		Эксплуатация машин									6 023,45
		Оплата труда машинистов (Отм)									1 828,51
		Материалы									315 080,32
		Перевозка									1 355,13
		Строительные работы									344 054,71
		Строительные работы									342 699,58
		в том числе:									
		оплата труда									6 024,51
		эксплуатация машин и механизмов									6 023,45
		оплата труда машинистов (Отм)									1 828,51
		материалы									315 080,32
		накладные расходы									8 088,61
		сметная прибыль									5 654,18
		Перевозка									1 355,13
		Итого ФОТ (справочно)									7 853,02
		Итого накладные расходы (справочно)									8 088,61
		Итого сметная прибыль (справочно)									5 654,18
		Итого по разделу 5 Цветочное оформление ограждений на перекрестке пр.Победы-ул.9 Мая									344 054,71
		Справочно									
		затраты труда рабочих					16,915				
		затраты труда машинистов					4,3416				
Раздел 6. Траповый катер											
20	ГЭСН47-01-080-07	Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой	100 м2	0,9	1	0,9					
		при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,618					1 353,20
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,87	6	3,618			374,02		1 353,20
		2 ЭМ									137,35
		91.12.03-001 Газонокосилки моторные	маш.час	0,49	6	2,646			51,91		137,35
		Итого прямые затраты									1 490,55
		ФОТ									1 353,20
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленения. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 393,80
		Пр/774-041.0 СП Озеленения. Защитные лесонасаждения	%	72		72					974,30
		Всего по позиции							4 287,39		3 858,65
21	ГЭСН47-01-119-03	Стрижка живых изгородей высотой до 0,5 м механизированным способом: мягколиственных, твердолиственных	100 м2	0,85	1	0,85					
		при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,742					7 488,15
		1-100-50 Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	4,63	4	15,742			475,68		7 488,15
		2 ЭМ									421,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	2,28	4	7,752	40,89	1,33	54,38		421,55
		Итого прямые затраты									7 909,70
		ФОТ									7 488,15
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					7 712,79
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 391,47
		Всего по позиции							24 722,31		21 013,96
39	ГЭСН47-01-119-05	На каждые 0,5 м изменения высоты живой изгороди добавлять: к норме 47-01-119-03 при проведении операции 4 раза ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4	100 м2	0,85	1	0,85					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,618					1 245,33
	1-100-50	Средний разряд работы 5,0	чел.-ч	0,77	4	2,618			475,68		1 245,33
		2 ЭМ									70,26
	91.12.04-011	Мотокусторезы, мощность 3 кВт (4 л.с.)	маш.час	0,38	4	1,292	40,89	1,33	54,38		70,26
		Итого прямые затраты									1 315,59
		ФОТ									1 245,33
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 282,89
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					896,64
		Всего по позиции							4 111,67		3 494,92
41	ГЭСН47-01-091-05	Обрезка кустов розы в возрасте: 4 лет среднерослых	1000 шт	0,13	1	0,13					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,744					1 576,82
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8		3,744			421,16		1 576,82
		Итого прямые затраты									1 576,82
		ФОТ									1 576,82
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 624,12
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 135,31
		Всего по позиции							33 355,77		4 336,25
63	ГЭСН47-01-091-07	Уход за кустами путем удаления дикой поросли	1000 шт	0,13	1	0,13					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,356					1 834,91
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	20,6	2	5,356			342,59		1 834,91
		Итого прямые затраты									1 834,91
		ФОТ									1 834,91
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 889,96
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 321,14
		Всего по позиции							38 815,46		5 046,01
76	ГЭСН47-01-091-09	Удаление бутонов розы 1-2 годов вегетации	1000 шт	0,13	1	0,13					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,6874					549,43
	1-100-14	Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	6,49	2	1,6874			325,61		549,43
		Итого прямые затраты									549,43
		ФОТ									549,43
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					565,91
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					395,59
		Всего по позиции							11 622,54		1 510,93
77	ГЭСН47-01-085-01	Открытие или закрытие пристовольных: лунок роз	100 м2	0,75	1	0,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,625					899,30
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,5		2,625			342,59		899,30
		Итого прямые затраты									899,30
		ФОТ									899,30
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					926,28
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					647,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							3 297,44		2 473,08
78	ГЭСН47-01-085-03	Прополка и рыхление лунок роз при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,75	1	0,75					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			29,655					10 159,51
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,59	6	29,655			342,59		10 159,51
		Итого прямые затраты									10 159,51
		ФОТ									10 159,51
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					10 464,30
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					7 314,85
		Всего по позиции							37 251,55		27 938,66
79	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			74,72					26 067,57
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	74,72			348,87		26 067,57
	4 М										46 237,76
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	32	1 062,45	1,36	1 444,93		46 237,76
		Итого прямые затраты									72 305,33
		ФОТ									26 067,57
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					26 849,60
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					18 768,65
		Всего по позиции							147 404,48		117 923,58
80	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3 при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2	100 м2	-0,8	1	-0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-26,016					-9 076,20
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-26,016			348,87		-9 076,20
	4 М										-34 678,32
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-24	1 062,45	1,36	1 444,93		-34 678,32
		Итого прямые затраты									-43 754,52
		ФОТ									-9 076,20
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-9 348,49
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-6 534,86
		Всего по позиции							74 547,34		-59 637,87
81	Расчет цены на основе мониторинга №1	Канна цена: 80 руб.	шт	900	1	900			66,67		60 003,00
		Всего по позиции									60 003,00
82	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			27,504					9 422,60
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	27,504			342,59		9 422,60
		Итого прямые затраты									9 422,60
		ФОТ									9 422,60
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					9 705,26
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 784,27
		Всего по позиции							32 390,19		25 912,15
83	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников: ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,8	1	0,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16,56					5 673,29
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	16,56			342,59		5 673,29
		Итого прямые затраты									5 673,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									5 673,29
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					5 843,49
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 084,77
		Всего по позиции							19 501,94		15 601,55
84	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	1,55	1	1,55					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,308					3 107,36
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		8,308			374,02		3 107,36
П,Н	16.3.02.01	Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									3 107,36
		ФОТ									3 107,36
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 200,58
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 237,30
		Всего по позиции							5 513,06		8 545,24
85	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	6,2	1	6,2		39,47	1,53	60,39	374,42
		Всего по позиции									374,42
86	ГЭСН47-01-086-02	Выкапывание: клубнелуковичных цветочных растений	100 шт	9	1	9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,02					2 625,62
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0,78		7,02			374,02		2 625,62
		Итого прямые затраты									2 625,62
		ФОТ									2 625,62
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					2 704,39
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 890,45
		Всего по позиции							802,27		7 220,46
90	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	155	1	155					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,05					5 551,65
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		17,05			325,81		5 551,65
		Итого прямые затраты									5 551,65
		ФОТ									5 551,65
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					5 662,88
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					2 997,89
		Всего по позиции							91,69		14 212,22
87	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливмоечной машины	м3	350	1	350					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			171,5					53 902,45
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		171,5			314,30		53 902,45
		2 ЭМ									116 539,92
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			84					35 377,44
		91.13.01-038 Машины поливмоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		84	1 043,14	1,33	1 387,38		116 539,92
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		84			421,16		35 377,44
		4 М									10 248,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		350	35,71	0,82	29,28		10 248,00
		Итого прямые затраты									216 067,81
		ФОТ									89 279,89
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					91 958,29
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					64 281,52
		Всего по позиции							1 063,74		372 307,62
88	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	8,7	1	8,7			967,95		8 421,17
		Всего по позиции									8 421,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	8,7	1	8,7			369,64		3 215,87
		Всего по позиции									3 215,87
		Итого по разделу 6 Траловый катер :									
		Итого прямые затраты (справочно)									368 749,41
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									122 380,99
		Эксплуатация машин									117 169,08
		Оплата труда машинистов (Отм)									35 377,44
		Материалы									85 400,73
		Перевозка									8 421,17
		Строительные работы									643 771,87
		Строительные работы									635 350,70
		в том числе:									
		оплата труда									122 380,99
		эксплуатация машин и механизмов									117 169,08
		оплата труда машинистов (Отм)									35 377,44
		материалы									85 400,73
		накладные расходы									162 435,67
		сметная прибыль									112 586,79
		Перевозка									8 421,17
		Итого ФОТ (справочно)									157 758,43
		Итого накладные расходы (справочно)									162 435,67
		Итого сметная прибыль (справочно)									112 586,79
		Итого по разделу 6 Траловый катер									643 771,87
		Справочно									
		затраты труда рабочих					361,6914				
		затраты труда машинистов					84				
Раздел 7. Набережная Горького											
Цветочный календарь											
33	ГЭСН47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	0,3	1	0,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,033					1 039,08
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,11		3,033			342,59		1 039,08
		4 М									392,66
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,08		0,024	10 693,34	1,53	16 380,81		392,66
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,5		0,15					
		Итого прямые затраты									1 431,74
		ФОТ									1 039,08
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 070,25
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					748,14
		Всего по позиции							10 833,77		3 250,13
118	ГЭСН47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 шт	0,3	1	0,3					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,848					778,30
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,16		1,848			421,16		778,30
		2 ЭМ									108,22
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,078					32,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,26		0,078	1 043,14	1,33	1 387,38		108,22
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,078			421,16		32,85
	4 М										9,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		0,321	35,71	0,82	29,28		9,40
	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		3					
		Итого прямые затраты									928,77
		ФОТ									811,15
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					835,48
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					584,03
		Всего по позиции							7 827,60		2 348,28
119	Расчет цены на основе мониторинга №1	Пальма цена: 3000,00 руб.	шт	3	1	3			2 500,00		7 500,00
		Всего по позиции									7 500,00
120	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,25	1	0,25					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			23,35					8 146,11
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7	2	23,35			348,87		8 146,11
	4 М										14 449,30
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	20	2	10	1 062,45	1,36	1 444,93		14 449,30
		Итого прямые затраты									22 595,41
		ФОТ									8 146,11
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					8 390,49
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 865,20
		Всего по позиции							147 404,40		36 851,10
121	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,25	1	-0,25					
		при проведении операции 2 раза ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			-8,13					-2 836,31
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	6	-8,13			348,87		-2 836,31
	4 М										-10 836,98
	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3	5	6	-7,5	1 062,45	1,36	1 444,93		-10 836,98
		Итого прямые затраты									-13 673,29
		ФОТ									-2 836,31
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-2 921,40
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-2 042,14
		Всего по позиции							74 547,32		-18 636,83
13	ГЭСН47-01-054-03	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников ковровых (посадка цветочных букв и пересадка цветочных букв)	1000 шт	0,752	1	0,752					
		при проведении операции 7 раз ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			22,6352					10 244,47
	1-100-45	Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	4,3	7	22,6352			452,59		10 244,47
	2 ЭМ										73,03
	ОТм(Зтм)		чел.-ч			0,05264					22,17
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,01	7	0,05264	1 043,14	1,33	1 387,38		73,03
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	7	0,05264			421,16		22,17
	4 М										6,94
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,045	7	0,23688	35,71	0,82	29,28		6,94
	16.2.02.10	Цветы	1000 шт	1	7	5,264					
		Итого прямые затраты									10 346,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									10 266,64
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					10 574,64
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					7 391,98
		Всего по позиции							37 650,57		28 313,23
123	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы рассада в кассетах цена: 45 руб.	шт	752	1	752			37,50		28 200,00
		Всего по позиции									28 200,00
122	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	2,262	1	2,262					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,358					9 213,83
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		20,358			452,59		9 213,83
		2 ЭМ									156,91
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,1131					47,63
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,1131	1 043,14	1,33	1 387,38		156,91
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,1131			421,16		47,63
		4 М									13,25
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,4524	35,71	0,82	29,28		13,25
Н	16.2.02.10 Цветы		1000 шт	1		2,262					
		Итого прямые затраты									9 431,62
		ФОТ									9 261,46
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					9 539,30
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					6 668,25
		Всего по позиции							11 334,73		25 639,17
124	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	500	1	500			54,17		27 085,00
		Всего по позиции									27 085,00
125	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	200	1	200			208,33		41 666,00
		Всего по позиции									41 666,00
127	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы ампельные (кашпо подвесные) цена: 680 руб.	шт	50	1	50			566,67		28 333,50
		Всего по позиции									28 333,50
128	Расчет цены на основе мониторинга №1	Аспарагус цена: 350 руб.	шт	12	1	12			291,67		3 500,04
		Всего по позиции									3 500,04
129	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние цена: 30 руб.	шт	1000	1	1000			25,00		25 000,00
		Всего по позиции									25 000,00
130	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы двухлетние (Виола) цена: 60 руб.	шт	500	1	500			50,00		25 000,00
		Всего по позиции									25 000,00
126	Расчет цены на основе мониторинга №1	Обогащенный торфоминеральный субстрат цена: 16,00 руб.	л	300	1	300			13,33		3 999,00
		Всего по позиции									3 999,00
133	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотников при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,25	1	0,25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,595					2 944,56
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5,73	6	8,535			342,59		2 944,56
		Итого прямые затраты									2 944,56
		ФОТ									2 944,56
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 032,90
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 120,08
		Всего по позиции							32 390,16		8 097,54
134	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,25	1	0,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,175					1 772,90
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,45	6	5,175			342,59		1 772,90
		Итого прямые затраты									1 772,90
		ФОТ									1 772,90
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					1 826,09
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					1 276,49
		Всего по позиции							19 501,92		4 875,48
135	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,25	1	0,25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,34					501,19
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	5,36		1,34			374,02		501,19
П,Н		16.3.02.01 Удобрения минеральные	кг	0		0					
		Итого прямые затраты									501,19
		ФОТ									501,19
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					516,23
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					360,86
		Всего по позиции							5 513,12		1 378,28
136	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	1	1	1	39,47	1,53	60,39		80,39
		Всего по позиции									80,39
155	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах I группы	м2	25	1	25					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,75					895,43
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		2,75			325,61		895,43
		Итого прямые затраты									895,43
		ФОТ									895,43
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					913,34
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					483,53
		Всего по позиции							91,69		2 292,30
Цветник "Пустыня"											
137	ГЭСН47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт	2,2	1	2,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			22,242					7 619,89
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10,11		22,242			342,59		7 619,89
		4 М									2 879,50
		16.3.02.02-0007 Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,08		0,176	10 693,34	1,53	16 360,81		2 879,50
Н		16.2.01.02 Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,5		1,1					
		Итого прямые затраты									10 499,39
		ФОТ									7 619,89
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					7 848,49
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					5 486,32
		Всего по позиции							10 833,73		23 834,20
138	ГЭСН47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м	10 шт	2,2	1	2,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,552					5 707,56
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6,16		13,552			421,16		5 707,56
		2 ЭМ									793,58
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,572					240,90
		§1.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,26		0,572	1 043,14	1,33	1 387,38		793,58
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		0,572			421,16		240,90
		4 М									68,93
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,07		2,354	35,71	0,82	29,28		68,93
Н		16.2.02.03 Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									6 810,97
		ФОТ									5 948,46
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 126,91
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 282,89
		Всего по позиции							7 827,62		17 220,77
139	Расчет цены на основе мониторинга №1	Агава цена: 3856,67 руб.	шт	12	1	12			3 213,89		38 566,68
		Всего по позиции									38 566,68
140	Расчет цены на основе мониторинга №1	Суккуленты цена: 1663,33 руб.	шт	10	1	10			1 386,11		13 861,10
		Всего по позиции									13 861,10
141	ГЭСН47-01-049-01	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см	100 м2	0,22	1	0,22					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			10,274					3 584,29
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	46,7		10,274			348,87		3 584,29
		4 М									6 357,69
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	20		4,4	1 062,45	1,36	1 444,93		6 357,69
		Итого прямые затраты									9 941,98
		ФОТ									3 584,29
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					3 691,82
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					2 580,69
		Всего по позиции							73 702,23		16 214,49
142	ГЭСН47-01-049-02	На каждые 5 см толщины слоя почвы под цветники добавлять или исключать к норме 47-01-049-01 количество слоев 3 ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3	100 м2	-0,22	1	-0,22					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			-3,5772					-1 247,98
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	5,42	3	-3,5772			348,87		-1 247,98
		4 М									-4 768,27
		16.2.01.02-0001 Земля растительная	м3	5	3	-3,3	1 062,45	1,36	1 444,93		-4 768,27
		Итого прямые затраты									-6 016,25
		ФОТ									-1 247,98
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					-1 285,42
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					-898,55
		Всего по позиции							37 273,73		-8 200,22
143	ГЭСН47-01-054-04	Посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы: летников горшечных	1000 шт	1,65	1	1,65					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,85					6 720,96
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	9		14,85			452,59		6 720,96
		2 ЭМ									114,46
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,0825					34,75
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,05		0,0825	1 043,14	1,33	1 387,38		114,46
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05		0,0825			421,16		24,75
		4 М									9,66
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,2		0,33	35,71	0,82	29,28		9,66
		16.2.02.10 Цветы	1000 шт	1		1,65					
		Итого прямые затраты									6 879,83
		ФОТ									6 755,71
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					6 958,36
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					4 864,11
		Всего по позиции							11 334,74		18 702,32
144	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы рассада в кассетах цена: 45 руб.	шт	1200	1	1200			37,50		45 000,00
		Всего по позиции									45 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	Расчет цены на основе мониторинга №1	Летники горшечные цена: 65 руб.	шт	350	1	350			54,17		18 959,50
		Всего по позиции									18 959,50
146	Расчет цены на основе мониторинга №1	Цветы горшечные цена: 250 руб.	шт	100	1	100			208,33		20 833,00
		Всего по позиции									20 833,00
147	ГЭСН47-01-080-02	Прополка: цветников с применением полотиков при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,22	1	0,22					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			7,5636					2 591,21
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	5,73	6	7,5636			342,59		2 591,21
	Итого прямые затраты										2 591,21
	ФОТ										2 591,21
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					2 868,95
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					1 885,67
	Всего по позиции								32 390,14		7 125,83
148	ГЭСН47-01-080-04	Рыхление цветников ручным инструментом при проведении операции 6 раз ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6	100 м2	0,22	1	0,22					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			4,554					1 560,15
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	3,45	6	4,554			342,59		1 560,15
	Итого прямые затраты										1 560,15
	ФОТ										1 560,15
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					1 606,95
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					1 123,31
	Всего по позиции								19 501,86		4 290,41
149	ГЭСН47-01-123-02	Внесение удобрений в почву: минеральных	100 м2	0,22	1	0,22					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			1,1792					441,04
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	5,36		1,1792			374,02		441,04
П,Н	16.3.02.01 Удобрения минеральные		кг	0		0					
	Итого прямые затраты										441,04
	ФОТ										441,04
	Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	103		103					454,27
	Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения		%	72		72					317,55
	Всего по позиции								5 513,00		1 212,86
150	ФСБЦ-16.3.02.01-0003	Удобрение нитрофоска	кг	0,88	1	0,88	39,47	1,53	60,39		53,14
	Всего по позиции										53,14
151	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при омоложении растений глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	22	1	22					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2,42					787,98
	1-100-14 Средний разряд работы 1,4		чел.-ч	0,11		2,42			325,61		787,98
	Итого прямые затраты										787,98
	ФОТ										787,98
	Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	102		102					803,74
	Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					425,51
	Всего по позиции								91,69		2 017,23
Прочее											
156	ГЭСН47-01-084-02	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочного водопровода	м3	190	1	190					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			74,1					28 413,65
	1-100-32 Средний разряд работы 3,2		чел.-ч	0,39		74,1			383,45		28 413,65
	4 М										5 563,20
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	1		190	35,71	0,82	29,28		5 563,20
	Итого прямые затраты										33 976,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									28 413,65
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					29 266,06
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					20 457,83
		Всего по позиции							440,53		83 700,74
153	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	6,064	1	6,064			967,95		5 869,65
		Всего по позиции									5 869,65
154	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	6,064	1	6,064			369,64		2 241,50
		Всего по позиции									2 241,50
		Итого по разделу 7 Набережная Горького :									
		Итого прямые затраты (справочно)									440 376,59
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									88 878,31
		Эксплуатация машин									1 246,20
		Оплата труда машинистов (Отм)									378,30
		Материалы									344 004,13
		Перевозка									5 869,65
		Строительные работы									596 255,81
		Строительные работы									590 386,16
		в том числе:									
		оплата труда									88 878,31
		эксплуатация машин и механизмов									1 246,20
		оплата труда машинистов (Отм)									378,30
		материалы									344 004,13
		накладные расходы									91 917,47
		сметная прибыль									63 961,75
		Перевозка									5 869,65
		Итого ФОТ (справочно)									69 258,61
		Итого накладные расходы (справочно)									91 917,47
		Итого сметная прибыль (справочно)									63 961,75
		Итого по разделу 7 Набережная Горького									596 255,81
		Справочно									
		затраты труда рабочих					228,1118				
		затраты труда машинистов					0,89824				
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 106 149,93
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									533 385,02
		Эксплуатация машин									350 047,10
		Оплата труда машинистов (Отм)									105 969,17
		Материалы									2 077 042,35
		Перевозка									39 706,29
		Строительные работы									4 221 549,17
		Строительные работы									4 181 842,88
		в том числе:									
		оплата труда									533 385,02
		эксплуатация машин и механизмов									350 047,10

1	2	3	4	5	6
		оплата труда машинистов (Отм)			
		материалы:			
		накладные расходы			
		сметная прибыль			
		Перевозка			
		Всего ФОТ (справочно)			
		Всего накладные расходы (справочно)			
		Всего сметная прибыль (справочно)			
		НДС 20%			
		ВСЕГО по смете			
		Справочно			
		затраты труда рабочих			
		затраты труда машинистов			

7	8	9	10	11	12
					105 969,17
					2 077 042,35
					658 352,14
					457 047,10
					39 706,29
					639 354,19
					658 352,14
					457 047,10
					344 309,83
					5 065 859,00
1490,9848					
251,61264					

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики
Крым
О.В. Посидайло

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023 3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

работы по благоустройству территорий на объекте: " Работы по текущему ремонту зеленых насаждений на территории муниципального городского округ Евпатория Республики Крым в 2025 году (3 этап)"

образования

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 квартал 2025г.

Сметная стоимость	5 376,94 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	4 480,78 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	962,81 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	78,31 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	2 536,32 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	162,23 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ул.Фрунзе											
Посадка деревьев и кустарников											
1	ГЭСН47-01-006-14	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев с круглым комом земли размером: 0,5х0,4 м с добавлением растительной земли до 75%	10 шт	12,9	1	12,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			221,364					75 837,09
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	17,16		221,364			342,59		75 837,09
		4 М									33 768,71
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,16		2,064	10 693,34	1,53	16 360,81		33 768,71
H	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2,42		31,218					
		Итого прямые затраты									109 605,80
		ФОТ									75 837,09
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					78 112,20
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					54 602,70
		Всего по позиции							18 784,55		242 320,70
2	ГЭСН47-01-009-03	Посадка деревьев хвойных с комом земли размером: 0,5х0,4 м	10 шт	12,9	1	12,9					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			161,766					75 725,90
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	12,54		161,766			468,12		75 725,90
		2 ЭМ									34 123,18
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,543					12 447,82
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,14		14,706			1 641,40		24 138,43
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,14		14,706			628,81		9 247,28
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,53		6,837	1 043,14	1,4	1 460,40		9 984,75
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,53		6,837			468,12		3 200,54
		4 М									976,84
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,2		28,38			34,42		976,84
H	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		129					
		Итого прямые затраты									123 273,74
		ФОТ									88 173,72
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					90 818,93
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					63 485,08
		Всего по позиции							21 517,66		277 577,75
3	Расчет цены на основе мониторинга №1	Кипарис аризонский "Фастигиата" h130-140 цена:6200,00 руб.	шт	5	1	5			5 166,67		25 833,35
		Всего по позиции									25 833,35
4	Расчет цены на основе мониторинга №1	Кипарис вечнозеленый пирамидальный h140 цена:3500,00 руб.	шт	27	1	27			2 916,67		78 750,09
		Всего по позиции									78 750,09
5	Расчет цены на основе мониторинга №1	Купрессоципарис лейланда h180-200 цена: 7200,00 руб.	шт	53	1	53			6 000,00		318 000,00
		Всего по позиции									318 000,00
6	Расчет цены на основе мониторинга №1	Можжевельник виргинский h120 цена: 3500,00 руб.	шт	18	1	18			2 916,67		52 500,06
		Всего по позиции									52 500,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Расчет цены на основе мониторинга №1	Ель колючая h130-150 цена: 8000,00 руб.	шт	2	1	2			6 666,67		13 333,34
		Всего по позиции									13 333,34
8	Расчет цены на основе мониторинга №1	Сосна крымская h130-150 цена: 6500,00 руб.	шт	9	1	9			5 416,67		48 750,03
		Всего по позиции									48 750,03
9	Расчет цены на основе мониторинга №1	Слива Писсарди h150 цена: 1600,00 руб.	шт	15	1	15			1 333,33		19 999,95
		Всего по позиции									19 999,95
10	ГЭСН47-01-006-04	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для кустарников с круглым комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м с добавлением растительной земли до 75%	10 шт	128,5	1	128,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1165,495					399 286,93
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,07		1165,495			342,59		399 286,93
		4 М									189 212,77
	16.3.02.02-0007	Удобрение органоминеральное торфоминерально-аммиачное	м3	0,09		11,565	10 693,34	1,53	16 360,81		189 212,77
	16.2.01.02	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1,1		141,35					
		Итого прямые затраты									588 499,70
		ФОТ									399 286,93
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					411 265,54
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					287 486,59
		Всего по позиции							10 017,52		1 287 251,83
11	ГЭСН47-01-009-01	Посадка кустарников с комом земли размером: 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м	10 шт	128,5	1	128,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			503,72					235 801,41
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	3,92		503,72			468,12		235 801,41
		2 ЭМ									48 791,96
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			33,41					15 639,89
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш час	0,26		33,41	1 043,14	1,4	1 460,40		48 791,96
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,26		33,41			468,12		15 639,89
		4 М									4 732,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,07		137,495			34,42		4 732,58
	16.2.02.03	Деревья или кустарники с комом земли	шт	10		1285					
		Итого прямые затраты									304 965,84
		ФОТ									251 441,30
	Пр/812-041.0-1	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					258 984,54
	Пр/774-041.0	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					181 037,74
		Всего по позиции							5 797,57		744 988,12
12	Расчет цены на основе мониторинга №1	Можжевельник виргинский h180 цена: 3500,00 руб.	шт	21	1	21			2 916,67		61 250,07
		Всего по позиции									61 250,07
13	Расчет цены на основе мониторинга №1	Можжевельник стелющийся казацкий d40 цена: 1200,00 руб.	шт	67	1	67			1 000,00		67 000,00
		Всего по позиции									67 000,00
14	Расчет цены на основе мониторинга №1	Роза ч/гибридная цена: 450,00 руб.	шт	1197	1	1197			375,00		448 875,00
		Всего по позиции									448 875,00
Уходные работы											
15	ГЭСН47-01-085-01	Открытие или закрытие пристовольных: лунок	100 м2	7,44	1	7,44					
		кратность операции ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			52,08					19 831,02
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3,5	2	52,08			380,78		19 831,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									19 831,02
		ФОТ									19 831,02
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					20 425,95
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					14 278,33
		Всего по позиции							7 330,01		54 535,30
16	ГЭСН47-01-085-03	Прополка и рыление лунок или канавок	100 м2	7,44	1	7,44					
		кратность операции ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			147,0888					56 008,47
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6,59	3	147,0888			380,78		56 008,47
		Итого прямые затраты									56 008,47
		ФОТ									56 008,47
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					57 688,72
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					40 326,10
		Всего по позиции							20 702,06		154 023,29
17	ГЭСН47-01-084-01	Полив зеленых насаждений: из шланга поливочной машины	м3	447	1	447					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			219,03					76 515,94
		1-100-10 Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	0,49		219,03			349,34		76 515,94
		2 ЭМ									156 671,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			107,28					50 219,91
		91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	0,24		107,28	1 043,14	1,4	1 460,40		156 671,71
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,24		107,28			468,12		50 219,91
		4 М									15 385,74
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1		447			34,42		15 385,74
		Итого прямые затраты									298 793,30
		ФОТ									126 735,85
		Пр/812-041.0-1 НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103					130 537,93
		Пр/774-041.0 СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72					91 249,81
		Всего по позиции							1 164,61		520 581,04
18	ГЭСНр68-01-007-03	Штыковка почвы при окулировании роз на зиму глубиной штыкования: 250 мм в грунтах 1 группы	м2	598	1	598					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,78					23 807,10
		1-100-14 Средний разряд работы 1,4	чел.-ч	0,11		65,78			361,92		23 807,10
		Итого прямые затраты									23 807,10
		ФОТ									23 807,10
		Пр/812-102.0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					24 283,24
		Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54					12 855,83
		Всего по позиции							101,92		60 946,17
19	47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,859	1	2,859			1 083,88		3 098,81
		Всего по позиции									3 098,81
20	01-20-1-01-0015	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км	т	2,859	1	2,859			408,98		1 169,27
		Всего по позиции									1 169,27
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 663 344,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									962 813,86
		Эксплуатация машин									239 586,85
		Оплата труда машинистов (Отм)									78 307,62
		Материалы									1 379 537,80
		Перевозка									3 098,81
		Строительные работы									4 480 784,17
		Строительные работы									4 477 685,36
		в том числе:									
		оплата труда									962 813,86
		эксплуатация машин и механизмов									239 586,85
		оплата труда машинистов (Отм)									78 307,62
		материалы									1 379 537,80
		накладные расходы									1 072 117,05
		сметная прибыль									745 322,18
		Перевозка									3 098,81
		Всего ФОТ (справочно)									1 041 121,48
		Всего накладные расходы (справочно)									1 072 117,05
		Всего сметная прибыль (справочно)									745 322,18
		НДС 20%									896 156,83
		ВСЕГО по смете									5 376 941,00
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2536,3238					
		затраты труда машинистов				162,233					