

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)
Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»
ИКЗ: 263911008715291100100100850014321244

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым ИНН/КПП 9110087152/911001001 ОГРН 1149102177927 Юридический/ фактический адрес: 297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10 Телефон: (36569) 6-61-23; 6-61-27 Электронная почта: ughe@evp.rk.gov.ru. Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Посидайло Олег Владимирович
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	Постановление Совета министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 Распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р» с изменениями
3	Наименование и описание объекта закупки	Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»
4	Срок выполнения работ	15.11.2026
5	Начальная (максимальная) цена контракта	1 474 745,56 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи семьсот сорок пять) рублей 56 копеек
6	Источник финансирования	Бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
7	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
8	Условия оплаты по контракту	Оплата производится на основании выставленного подрядчиком счета в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания заказчиком акта приемки выполненных работ
9	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	0,5 % от цены контракта <i>Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт.</i> <i>Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта</i>
11	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
12	Место, дата и время подачи заявок на участие	г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10, каб. 9 28.07.2026 с 14:00 до 18:00; 29.07.2026 с 9:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00
13	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	секретарь комиссии
14	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)	297403, Республика Крым, г. Евпатория, 60 лет ВЛКСМ, 10. каб. 5 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
15	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме и электронной форме на адрес ughe@evp.rk.gov.ru. Документы должны быть предоставлены с сопроводительным письмом: - на комиссию в 1 экземпляре прошиты, пронумерованы и скреплены подписью и печатью (при наличии); - заказчику (дубликат) в 1 экземпляре не прошиты – для дальнейшего представления на Главу Республики Крым по итогам решения комиссии. Перечень документов: 1. Сведения о подрядчике (поставщике) - анкета, карта предприятия 2. Приказ о назначении руководителя 3. Копия устава 4. Декларация о соответствии единым требованиям 5. Сведения об опыте работы ** 6. Сведения об одобрении крупной сделки – при необходимости 7. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов

№ п/п	Наименование	Информация
		8. Свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе 9. Свидетельство ИНН 10. Лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 11. Согласие на выполнение работ (поставку товара), содержащее ценовое предложение – в свободной форме, с обязательным указанием налоговой ставки НДС. 12. Документы, подтверждающие добросовестность подрядчика. <i>*Оригиналы документов должны быть оформлены на фирменном бланке, подписаны руководителем.</i> <i>Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью организации.</i> <i>** Перечень контрактов за три года, предшествующих подаче сведений, исполненных без применения штрафных санкций (не менее 5-ти контрактов). В случае, если начислялись неустойки, они должны быть оплачены в полном объеме.</i>
16	Приложения	- проект контракта (с приложениями)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на выполнение работ

ИКЗ: 263911008715291100100100850014321244

г. Евпатория _____

Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента Посидайло Олега Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2023 « 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановления Совета Министров Республики Крым от 19.05.2020 №274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», Распоряжения Главы Республики Крым от _____ № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта являются **строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»** (далее – работы).

1.2. Состав и объем работ/услуг определяется Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту) и Локальным сметным расчетом (приложение № 3 к настоящему Контракту) - ОКПД2 43.21.10.290 - Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Общая цена Контракта составляет _____ (_____) рублей _____ копеек, условие об НДС.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.3. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ/услуг.

2.4. Авансовый платеж по настоящему Контракту не предусмотрен.

2.5. Оплата результата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, по факту выполнения работ в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ, на основании представленных Подрядчиком счета и счета-фактуры (в случаях, предусмотренных законодательством

Российской Федерации) либо первичного учетного документа, отвечающего требованиям законодательства о бухгалтерском учете (далее – УПД).

2.6. При расторжении Контракта по соглашению сторон Подрядчик обязан оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, не позднее дня, предшествующего дню прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта.

2.7. Заказчик вправе учитывать при расчете с Подрядчиком (вычитать из цены Контракта) сумму в виде неустойки (штрафа, пени), подлежащую уплате Подрядчиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Контрактом, если Подрядчик не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

2.7.1. Реквизиты счета для уплаты неустоек (штрафов, пеней):

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНН 9110087152 КПП 911001001

УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ (ДГХА Г. ЕВПАТОРИЯ РК, л/с 04753253130)

р/сч 031006430000000017500

л/с 04753253130

к/с 401028106453700000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

ОКТМО: 35712000

2.8. Все документы, необходимые для проведения расчетов Заказчика с Подрядчиком, должны содержать информацию об ИКЗ.

2.9. Источник финансирования: бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым (КБК 906 0503 15002S0110 244).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

3.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику.

3.1.3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

3.1.4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемой по Контракту работы в соответствии с пунктом 13.6. Контракта;

3.1.5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта.

3.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.2. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ или УПД;

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ/услуг.

3.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работ/услуг;

3.3.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работ/услуг либо УПД;

- 3.4.2. Без увеличения цены работы выполнить все необходимые действия в целях соблюдения требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;
- 3.4.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
- 3.4.5. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
- 3.4.6. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;
- 3.4.7. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам.
- 3.4.8. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
- 3.4.9. В течение 1 рабочего дня, после подписания Контракта предоставить Заказчику информацию о представителе, ответственном за получение заявок.
- 3.4.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4. Сроки и условия выполнения работ/услуг по Контракту

- 4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения по 15.11.2026 (включительно).
- 4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

5. Привлечение субподрядчиков

- 5.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Контракту собственными силами без привлечения третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей).

6. Порядок сдачи и приемки работы/услуги

- 6.1. Приемка работ на соответствие объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится в течение пяти рабочих дней, после направления Подрядчиком пакета документов, установленного в п. 6.2. Контракта.
- 6.2. Подрядчик не позже следующего рабочего дня после завершения работ по заявке, направляет в адрес Заказчика следующий пакет документов:
- акт приемки выполненных работ (КС-2);
 - справка стоимости выполненных работ (КС-3);
 - счет на оплату или УПД;
 - ведомость производства работ по объектам;
 - материалы фотофиксации процесса производства работ на бумажном и электронном носителях (в том числе скрытых работ);
 - иные документы, относящиеся к исполнительной документации по требованию Заказчика, предусмотренные сметной и нормативной документацией, подтверждающие объемы, качество и стоимость выполненных работ, применяемых материалов и инженерного оборудования
- 6.3. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Контрактом может также осуществляться с привлечением экспертов, экспертных организаций.
- 6.4. Заказчик подписывает акты сдачи-приемки выполненных работ в течении 10 рабочих дней.
- 6.5. В случае обнаружения недостатков в объеме и качестве выполненных работ Заказчик направляет Подрядчику уведомление в порядке, предусмотренном п. 6.7 настоящего Контракта.
- 6.6. В случае если Подрядчик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной работе, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество работ заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата работ эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
- 6.7. Обо всех нарушениях условий Контракта об объеме и качестве работ Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных нарушений. Уведомление о невыполнении

или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств по Контракту составляется Заказчиком в письменной форме и направляется Подрядчику по почте, факсу, электронной почте либо нарочным.

6.8. Подрядчик в установленный в уведомлении (п. 6.7) срок обязан устранить все допущенные нарушения. Если Подрядчик в установленный срок не устранит нарушения, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к Контракту.

6.9. Подрядчик в срок, указанный в п.6.2. Контракта, формирует документ о приемке и передает Заказчику на подписание с сопроводительным письмом.

6.10. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке.

6.11. Подписание документов о приемке производится Заказчиком в следующем порядке:

6.11.1. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) подписывает подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика либо формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.11.2. В случае создания приемочной комиссии не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

6.11.2.1. члены приемочной комиссии подписывают поступивший документ о приемке или формируют мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

6.12. В случае получения мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

6.13. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания документа о приемке, подписанного Заказчиком.

7. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств

Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств в порядке ст. 96 Федерального закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.2. Размер обеспечения исполнения Контракта – 0,5 (ноль целых пять десятых) процента цены Контракта, что составляет _____.

Обеспечение гарантийных обязательств – не требуется.

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, указанное в пункте 7.2. Контракта, предоставляется Подрядчиком, с которым заключается контракт, до его заключения. Подрядчик, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

7.3. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.1. Требования к независимой гарантии:

Независимая гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, лица, имеющего право действовать от имени гаранта.

В независимую гарантию должны быть включены:

- 1) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
- 2) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), обеспеченных независимой гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в порядке и размере, установленными в контракте;
- 3) права заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
- 4) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по независимой гарантии, несет гарант.

7.3.2. Независимая гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- 1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также идентификационный код закупки, при осуществлении которой предоставляется такая независимая гарантия;
- 2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается независимой гарантией;
- 3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- 4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- 5) срок действия независимой гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией на один месяц;
- 6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- 7) установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии:
 - а) расчет суммы, включаемой в требование по независимой гарантии;
 - б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой гаранта бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
 - в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по независимой гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
 - г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по независимой гарантии (доверенность) (в случае, если требование по независимой гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).
- 8) В независимую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных

средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

7.3.3. Независимая гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр независимых гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением независимых гарантий. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр независимых гарантий гарант направляет принципалу выписку из реестра независимых гарантий.

7.4. Средства из обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, в том числе по уплате неустойки (пени, штрафов), по возмещению любых убытков Заказчику, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

7.5. В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта путем внесения денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7 и 7.2 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств, путем внесения денежных средств на счет Заказчика, срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 10 (десяти) дней с даты окончания 36 месяцев после подписания Акта приемки выполненных работ по капитальному ремонту объекта, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика, по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, обеспечения гарантийных обязательств должны быть перечислены по следующим реквизитам:

ИНН/КПП 9110087152/911001001

ДФА Г. ЕВПАТОРИЯ РК (ДГХА г. Евпатория РК) л/с 05753253130

р/сч 03232643357120007500 в ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКТМО 35712000

Кор.сч. 40102810645370000035

Назначение: //информация об ИКЗ// обеспечение исполнения контракта от _____ №_____, обеспечение гарантийных обязательств по контракту от _____ №_____.

7.6. Обеспечение исполнения Контракта в виде денежных средств возвращается Подрядчику Заказчиком (с учетом удержанных сумм неустойки (пени, штрафа), возмещения убытков в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту), без обращения в суд, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком соответствующего письменного требования (претензия) об уплате неустойки (убытков).

7.7. Обеспечения исполнения контракта в виде независимой гарантии исполнения контракта, возвращается путем обращения Заказчиком в банк – гарант за выплатой денежных средств. Платеж по независимой гарантии должен быть осуществлен Гарантом в сроки, предусмотренные независимой гарантией, выданной банком, после предоставления Заказчиком требования о выплате по гарантии. Требование о выплате независимой гарантии, может включать в себя штрафные санкции, пени, неустойки, предусмотренные настоящим Контрактом, и/или понесенные Заказчиком убытки в связи с неисполнением Подрядчиком обязательств по Контракту.

7.8. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения исполнения Контракта, обеспечение гарантийных обязательств подлежит увеличению в случаях, предусмотренных п.п. 11.2.2, 11.7, 11.8 настоящего Контракта. Подрядчик обязан обеспечить исполнение Контракта и гарантийные обязательства

до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.9. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

7.10. Исключение банка из перечня, предусмотренного частью 1.2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, региональной гарантийной организации из перечня, предусмотренного частью 1.7 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, не прекращает действия выданных гарантом и принятых заказчиками независимых гарантий и не освобождает гаранта от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий таких независимых гарантий.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае неисполнения Подрядчиком условий Контракта Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

8.3. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

8.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

8.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.11. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, установленном Правительством Российской Федерации:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

8.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.14. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.15. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.17. В случае просрочки со стороны Подрядчика исполнения Контракта на срок более чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Подрядчику с предложением о расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса (в случае, если такой порядок оплаты предусмотрен Контрактом) и уплате штрафных санкций, а при несогласии Подрядчика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.18. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

8.19. Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику неустойку, предусмотренную Контрактом, являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях;

или

- предписание контрольно-надзорных органов;

или

- претензия Заказчика.

8.20. Ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту считается их фактическое неисполнение, исполнение не в полном объеме, либо не в соответствии с требованиями Контракта и/или положениям действующих на момент выполнения Работ нормативно-технических документов. При этом обязанностями Сторон считаются их обязательства, прописанные в любом из пунктов и/или разделов Контракта.

8.21. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

8.22. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств по Контракту.

8.23. Стороны несут и иную ответственность, не оговоренную в настоящем Контракте, но предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

9.2. Сторона, для которой создавалась невозможность выполнения обязательств по настоящему Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

Доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы Торгово-промышленной палаты Республики Крым, или иной торгово-промышленной палаты, где имели место обстоятельства непреодолимой силы или иного органа государственной власти.

9.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего Контракта.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.

11. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта

11.1. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

11.1.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

11.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:

11.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта.

11.2.2. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом.

11.2.3. Если при исполнении контракта изменяется срок исполнения отдельного этапа (отдельных этапов) исполнения контракта в рамках срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении.

11.2.4. В иных случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или по соглашению Сторон.

11.3. Предусмотренные пунктом 11.2 настоящего Контракта изменения осуществляются при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении Подрядчика требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.6. При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

11.7. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе в случаях (но не ограничиваясь указанными):

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 10 (десять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 10 (десять) дней;
- отступление Подрядчиком в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустраняемыми;

- если Подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии квалификационным требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

11.8. Стороны Контракта вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.9. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

11.10. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ, с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.11. Процедура расторжения Контракта в одностороннем порядке производится с учетом положений статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.12. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 01.12.2026г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон, а также ответственность Сторон за нарушение условий Контракта.

12.3. В части финансовых обязательств контракт действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

13. Прочие условия

13.1. Контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.

13.2. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

13.3. К Контракту прилагается:

- Техническое задание (Приложение № 1);
- Спецификация (Приложение № 2);
- Локальный сметный расчет (Приложение №3).

13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 рабочих дней с даты такого изменения.

13.5. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работ/услуг, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.

13.6. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

13.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.9. Приёмке и оплате подлежат только те работы, которые выполнены по соответствующим заявкам Заказчика в период действия настоящего Контракта. Незаказанные Заказчиком работы не принимаются и не оплачиваются. В случае если к окончанию срока действия Контракта Заказчиком не заказан весь объем работ, Стороны составляют Акт взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о прекращении действия Контракта; сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Контракта. Подрядчик обязан подписать Акт взаимосверки обязательств. Данный акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

13.10. Любые изменения и дополнения к Контракту по соглашению Сторон действительны, если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.

13.11. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (Трех) рабочих дней.

13.12. Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в настоящем Контракте, и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей Сторон.

13.13. Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки, является следующий рабочий день после даты направления.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик

Подрядчик

**Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории
Республики Крым**

297403, Республика Крым, г. Евпатория,

ул. им.60-летия ВЛКСМ, д.10

Телефон: (06569) 6-61-23

e-mail: ughe@evp.rk.gov.ru

ОГРН 1149102177927

ОКТМО 35712000001

ИНН/КПП 9110087152/911001001

р/с 03231643357120007500

л/с 03753253130

к/с 40102810645370000035

ОКЦ №7 Южного ГУ Банка России//УФК

по Республике Крым г. Симферополь

БИК 013510002

ОКПО 00811454

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города
Евпатории Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

_____/_____
М.П.

Техническое задание

Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»

1.	Виды выполняемых работ	Обустройство улично-дорожной сети (установка элементов освещения) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования городской округ Евпатория в 2026 году
2.	Основные цель и задачи	Обеспечение безопасности дорожного движения
3.	Объем работ	Согласно локальному сметному расчету (Приложение №3)
4.	Требования к безопасности выполняемых работ	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
5.	Соответствие нормативно - правовым актам	Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе (но не ограничиваясь указанными): - ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»; - ГОСТ Р 58107.1-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования»; - СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (с Изменением N1)
6.	Прочие требования	Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ в течение <u>12 месяцев</u> со дня приемки выполненных работ. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков работ Подрядчик обязан устранить такие недостатки в срок, указанный в требовании. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования. Заказчик вправе устранять недостатки работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в срок, указанный в требовании Заказчика. Если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих документов. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Замечания и нарушения, выявленные Заказчиком и экспертами в ходе выполнения работ (в устной и/или письменной форме) являются

		основанием для Подрядчика для принятия мер по устранению нарушений за свой счет, своими силами и в сроки, согласованными с Заказчиком.
7.	Требования к сдаче работ	Работы должны быть выполнены в предусмотренный Контрактом срок. Проверка работ, выполняемых Подрядчиком, производится Заказчиком на протяжении всего срока действия Контракта и включает контрольные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ, контрольные мероприятия по проверке качества материалов, используемых при производстве работ, контрольные мероприятия по проверке соблюдения технологии производства работ, изучение исполнительной документации Подрядчика, осмотр и проверка объемов работ, проверка соответствия качества выполняемых работ нормативной документации, проверка соответствия стоимости выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков выполненных работ, перечень нарушений и сроки их устранения указываются в соответствующем акте. Подрядчик обязан устранить нарушения, выявленные Заказчиком в срок, указанный в акте, но не более 5 рабочих дней. Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, в соответствии с пунктом 6.2 Контракта. Непредставление комплекта документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, Подрядчик обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ в течение одного рабочего дня.
8.	Место выполнения работ	Республика Крым, г. Евпатория, мкр. Спутник-1, ул. Актачи, ул. Айдаргазы, ул. Аксабай, ул. Я. Тархана, ул.Садрбагай, ул. У. Апчи, ул. Давулджар, ул. Отуз, ул. Салгыр, ул. Р. Кадыева, ул. Кумлык, ул. Бакчалык, ул. Каклык, ул. Одун Базар, ул. Джан Маале, ул. Акмолла, ул. Ю. Османова, пр-д Б. Османанова, ул. М. Мамута

Заказчик:

Подрядчик:

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым

_____/О.В. Посидайло/
М.П.

_____/_____
М.П.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	ОКПД2	Кол- во	Цена, за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»	Усл. ед.	43.21.10.290	1		

Заказчик

Начальник департамента городского
хозяйства администрации города Евпатории
Республики Крым

_____/О.В Посидайло/
М.П.

Подрядчик:

_____/_____
М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента городского хозяйства
администрации города Евпатории Республика Крым
О.В. Посидайло
2026 года

_____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пн¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пн; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пн; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пн; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пн; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пн; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пн; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пн; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пн; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пн; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пн; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пн; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пн; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пн; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пн; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пн

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пн; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пн; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пн; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пн; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пн; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пн; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пн; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пн; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пн; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пн; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пн; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пн; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пн; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пн; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пн; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пн; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пн; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пн; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пн; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пн; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пн; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пн

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 17182-ИФ/09

Приказа Министерства жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым от 13.03.2025 № 123-ТП¹

91. Республика Крым
Республика Крым

Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»
(наименование стройки)

Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-05-01

Строительно-монтажные работы на объекте: «Мероприятия по обеспечению уличным освещением территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым: текущий ремонт сетей уличного освещения г. Евпатория – 19 ул.»
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ, Акт технического осмотра
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	1 208,81 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 208,81 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	178,43 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	60,67 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	342,09 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	101,43 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ул. Актаци											
1	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,312	1	0,312					7 042,23
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					4 352,10
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,10		15 027,51
1.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,31824	1	0,31824	31 139,61	1,37	42 661,27		13 576,52
		Всего по позиции									13 576,52
2	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	4	1	4					6 139,89
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					3 794,45
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
2.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
2.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Всего по позиции									3 816,40
2.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Всего по позиции									94,60
		Итого по разделу 1 ул. Актаци :									
		Всего прямые затраты (справочно)									57 902,00
		Строительные работы									66 048,55
		Всего ФОТ (справочно)									13 182,12
		Всего накладные расходы (справочно)									8 146,55
		Всего по разделу 1 ул. Актаци									66 048,55
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,9288					
		Затраты труда машинистов				5,5332					
Раздел 2. ул. Айдаргазы											
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,324	1	0,324					7 313,08
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					4 519,48
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,03		15 605,47
3.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,33048	1	0,33048	31 139,61	1,37	42 661,27		14 098,70
		Всего по позиции									14 098,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	5	1	5					7 674,86
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					4 743,06
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								3 340,01		16 700,04
4.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	5	1	5	5 542,17	0,91	5 043,37		25 216,85
	Всего по позиции										25 216,85
4.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	40,5	1	40,5	83,54	1,41	117,79		4 770,50
	Всего по позиции										4 770,50
4.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,0051	1	0,0051	22 730,44	1,02	23 185,05		118,24
	Всего по позиции										118,24
Итоги по разделу 2 ул. Айдаргазы :											
	Всего прямые затраты (справочно)										67 247,26
	Строительные работы										76 509,80
	Всего ФОТ (справочно)										14 987,94
	Всего накладные расходы (справочно)										9 262,54
	Всего по разделу 2 ул. Айдаргазы										76 509,80
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										21,3576
	Затраты труда машинистов										6,4314
Раздел 3. ул. Аксабай											
5	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,326	1	0,326					7 358,23
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					4 547,39
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								48 165,09		15 701,82
5.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,33252	1	0,33252	31 139,61	1,37	42 661,27		14 185,73
	Всего по позиции										14 185,73
6	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	5	1	5					7 674,86
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					4 743,06
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								3 340,01		16 700,04
6.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	5	1	5	5 542,17	0,91	5 043,37		25 216,85
	Всего по позиции										25 216,85
6.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	40,5	1	40,5	83,54	1,41	117,79		4 770,50
	Всего по позиции										4 770,50
6.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660	1000 м	0,0051	1	0,0051	22 730,44	1,02	23 185,05		118,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									118,24
		Итого по разделу 3 ул. Аксабай :									
		Всего прямые затраты (справочно)									67 402,73
		Строительные работы									76 693,18
		Всего ФОТ (справочно)									15 033,09
		Всего накладные расходы (справочно)									9 290,45
		Всего по разделу 3 ул. Аксабай									76 693,18
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				21,4274					
		Затраты труда машинистов				6,4461					
Раздел 4. ул. Я. Тархана											
7	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,303	1	0,303					
		ФОТ									6 839,10
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					4 226,56
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,15		14 594,04
7.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м	0,30906	1	0,30906	31 139,61	1,37	42 661,27		13 184,89
		Объем=(МАСТЕР*1,02									
		Всего по позиции									13 184,89
8	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	4	1	4					
		ФОТ									6 139,89
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					3 794,45
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
8.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
8.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Объем=8,1*МАСТЕР									
		Всего по позиции									3 816,40
8.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									94,60
		Итого по разделу 4 ул. Я. Тархана :									
		Всего прямые затраты (справочно)									57 202,44
		Строительные работы									65 223,45
		Всего ФОТ (справочно)									12 978,99
		Всего накладные расходы (справочно)									8 021,01
		Всего по разделу 4 ул. Я. Тархана									65 223,45
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,6147					
		Затраты труда машинистов				5,46705					
Раздел 5. ул. Садрбагай											
9	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,451	1	0,451					
		ФОТ									10 179,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					6 291,02
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,14		21 722,48
9.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,46002	1	0,46002	31 139,61	1,37	42 661,27		19 625,04
		Всего по позиции									19 625,04
10	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	7	1	7					10 744,82
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					6 640,30
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		23 380,10
10.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	7	1	7	5 542,17	0,91	5 043,37		35 303,59
		Всего по позиции									35 303,59
10.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	56,7	1	56,7	83,54	1,41	117,79		6 678,69
		Всего по позиции									6 678,69
10.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00714	1	0,00714	22 730,44	1,02	23 185,05		165,54
		Всего по позиции									165,54
		Итого по разделу 5 ул. Садрбагай :									
		Всего прямые затраты (справочно)									93 944,12
		Строительные работы									106 875,44
		Всего ФОТ (справочно)									20 924,46
		Всего накладные расходы (справочно)									12 931,32
		Всего по разделу 5 ул. Садрбагай справочно:									106 875,44
		Затраты труда рабочих				29,8099					
		Затраты труда машинистов				8,98485					
Раздел 6. ул. У. Апчи											
11	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,403	1	0,403					9 096,23
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					5 621,47
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,11		19 410,54
11.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,41106	1	0,41106	31 139,61	1,37	42 661,27		17 536,34
		Всего по позиции									17 536,34
12	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	6	1	6					9 209,85
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					5 691,69
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,02		20 040,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6000-7000 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	6	1	6	5 542,17	0,91	5 043,37		30 260,22
		Всего по позиции									30 260,22
12.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	48,6	1	48,6	83,54	1,41	117,79		5 724,59
		Всего по позиции									5 724,59
12.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5к(Н, РЕ)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00612	1	0,00612	22 730,44	1,02	23 185,05		141,89
		Всего по позиции									141,89
		Итого по разделу 6 ул. У. Алчи :									
		Всего прямые затраты (справочно)									81 800,51
		Строительные работы									93 113,67
		Всего ФОТ (справочно)									18 306,08
		Всего накладные расходы (справочно)									11 313,16
		Всего по разделу 6 ул. У. Алчи									93 113,67
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					26,1247				
		Затраты труда машинистов					7,82205				
Раздел 7. ул. Давулджар											
13	ГЭСНЗЗ-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,415	1	0,415					9 367,08
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					5 788,86
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,16		19 988,54
13.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,4233	1	0,4233	31 139,61	1,37	42 661,27		18 058,52
		Всего по позиции									18 058,52
14	ГЭСНЗЗ-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	6	1	6					9 209,85
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					5 691,69
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,02		20 040,09
14.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	6	1	6	5 542,17	0,91	5 043,37		30 260,22
		Всего по позиции									30 260,22
14.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	48,6	1	48,6	83,54	1,41	117,79		5 724,59
		Всего по позиции									5 724,59
14.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5к(Н, РЕ)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00612	1	0,00612	22 730,44	1,02	23 185,05		141,89
		Всего по позиции									141,89
		Итого по разделу 7 ул. Давулджар :									
		Всего прямые затраты (справочно)									82 733,30
		Строительные работы									94 213,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									18 576,93
		Всего накладные расходы (справочно)									11 480,55
		Всего по разделу 7 ул. Давулджар									94 213,85
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				26,5435					
		Затраты труда машинистов				7,91025					
Раздел 8. ул. Отуз											
15	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,238	1	0,238					5 371,96
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					3 319,87
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								48 165,04		11 463,28
15.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,24276	1	0,24276	31 139,61	1,37	42 661,27		10 356,45
	Всего по позиции										10 356,45
16	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	3	1	3					4 604,92
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					2 845,84
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								3 340,01		10 020,03
16.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	3	1	3	5 542,17	0,91	5 043,37		15 130,11
	Всего по позиции										15 130,11
16.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	24,3	1	24,3	83,54	1,41	117,79		2 862,30
	Всего по позиции										2 862,30
16.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(Н, РЕ)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00306	1	0,00306	22 730,44	1,02	23 185,05		70,95
	Всего по позиции										70,95
	Итого по разделу 8 ул. Отуз :										
		Всего прямые затраты (справочно)									43 737,41
		Строительные работы									49 903,12
		Всего ФОТ (справочно)									9 976,88
		Всего накладные расходы (справочно)									6 165,71
		Всего по разделу 8 ул. Отуз									49 903,12
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				14,3362					
		Затраты труда машинистов				4,1793					
Раздел 9. ул. Салгыр											
17	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,229	1	0,229					5 168,82
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					3 194,33
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
	Всего по позиции								48 165,11		11 029,81
17.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,23358	1	0,23358	31 139,61	1,37	42 661,27		9 964,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									9 964,82
18	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	3	1	3					4 604,02
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					2 845,84
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		10 020,03
18.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	3	1	3	5 542,17	0,91	5 043,37		15 130,11
		Всего по позиции									15 130,11
18.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	24,3	1	24,3	83,54	1,41	117,79		2 862,30
		Всего по позиции									2 862,30
18.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00306	1	0,00306	22 730,44	1,02	23 185,05		70,95
		Всего по позиции									70,95
		Итого по разделу 9 ул. Салгир :									
		Всего прямые затраты (справочно)									43 037,85
		Строительные работы									49 078,02
		Всего ФОТ (справочно)									9 773,74
		Всего накладные расходы (справочно)									6 040,17
		Всего по разделу 9 ул. Салгир справочно:									49 078,02
		Затраты труда рабочих				14,0221					
		Затраты труда машинистов				4,11315					
Раздел 10. ул. Р. Кадыева											
19	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,181	1	0,181					4 085,41
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					2 524,78
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,25		8 717,91
19.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,18462	1	0,18462	31 139,61	1,37	42 661,27		7 876,12
		Всего по позиции									7 876,12
20	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	2	1	2					3 069,96
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					1 897,24
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,03		6 680,05
20.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	2	1	2	5 542,17	0,91	5 043,37		10 086,74
		Всего по позиции									10 086,74
20.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	16,2	1	16,2	83,54	1,41	117,79		1 908,20
		Всего по позиции									1 908,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,00204	1	0,00204	22 730,44	1,02	23 185,05		47,30
		Итоги по разделу 10 ул. Р. Кадыева : Всего прямые затраты (справочно) Строительные работы Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего по разделу 10 ул. Р. Кадыева справочно: Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов									30 894,30 35 316,32 7 155,37 4 422,02 35 316,32 10,3369 2,95035
Раздел 11. ул. Кумлык											
21	ГЭСНЗ3-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи Всего по позиции	км	0,298	1	0,298					6 726,23 4 156,81 48 165,07 14 353,19
21.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02 Всего по позиции	1000 м	0,30396	1	0,30396	31 139,61	1,37	42 661,27		12 967,32
22	ГЭСНЗ3-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи Всего по позиции	шт	4	1	4					6 139,89 3 794,45 3 340,01 13 360,04
22.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт Всего по позиции	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
22.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР Всего по позиции	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
22.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Итоги по разделу 11 ул. Кумлык : Всего прямые затраты (справочно) Строительные работы Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего по разделу 11 ул. Кумлык справочно: Затраты труда рабочих Затраты труда машинистов									56 813,77 64 765,03 12 866,12 7 951,26 64 765,03 18,4402 5,4303
Раздел 12. ул. Бакчалык											
23	ГЭСНЗ3-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,3	1	0,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									6 771,38
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					4 184,71
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,10		14 449,53
23.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,306	1	0,306	31 139,61	1,37	42 661,27		13 054,35
		Всего по позиции									13 054,35
24	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	4	1	4					6 139,89
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					3 794,45
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
24.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
24.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Всего по позиции									3 816,40
24.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Всего по позиции									94,60
		Итого по разделу 12 ул. Бакчалык :									
		Всего прямые затраты (справочно)									56 969,24
		Строительные работы									64 948,40
		Всего ФОТ (справочно)									12 911,27
		Всего накладные расходы (справочно)									7 979,16
		Всего по разделу 12 ул. Бакчалык справочно:									64 948,40
		Затраты труда рабочих				18,51					
		Затраты труда машинистов				5,445					
Раздел 13. ул. Каклык											
25	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,302	1	0,302					6 816,53
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					4 212,62
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,17		14 545,88
25.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,30804	1	0,30804	31 139,61	1,37	42 661,27		13 141,38
		Всего по позиции									13 141,38
26	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	4	1	4					6 139,89
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					3 794,45
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
26.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Всего по позиции									3 816,40
26.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Всего по позиции									94,60
Итоги по разделу 13 ул. Каклык :											
		Всего прямые затраты (справочно)									57 124,71
		Строительные работы									65 131,78
		Всего ФОТ (справочно)									12 956,42
		Всего накладные расходы (справочно)									8 007,07
		Всего по разделу 13 ул. Каклык									65 131,78
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,5798					
		Затраты труда машинистов				5,4597					
Раздел 14. ул.Одун Базар											
27	ГЭСНЗ3-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,302	1	0,302					6 816,53
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					4 212,62
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,17		14 545,88
27.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,30804	1	0,30804	31 139,61	1,37	42 661,27		13 141,38
		Всего по позиции									13 141,38
28	ГЭСНЗ3-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	4	1	4					6 139,89
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					3 794,45
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
28.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
28.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Всего по позиции									3 816,40
28.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Всего по позиции									94,60
Итоги по разделу 14 ул.Одун Базар :											
		Всего прямые затраты (справочно)									57 124,71
		Строительные работы									65 131,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего ФОТ (справочно)									12 958,42
		Всего накладные расходы (справочно)									8 007,07
		Всего по разделу 14 ул.Одун Базар									65 131,78
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,5798					
		Затраты труда машинистов				5,4597					
Раздел 15. ул. Джан Маале											
29	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,29	1	0,29					6 545,67
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					4 045,22
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,07		13 967,87
29.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,2958	1	0,2958	31 139,61	1,37	42 661,27		12 619,20
		Всего по позиции									12 619,20
30	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	4	1	4					6 139,89
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					3 794,45
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
30.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
30.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Всего по позиции									3 816,40
30.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Всего по позиции									94,60
		Итоги по разделу 15 ул. Джан Маале :									
		Всего прямые затраты (справочно)									56 191,92
		Строительные работы									64 031,59
		Всего ФОТ (справочно)									12 685,56
		Всего накладные расходы (справочно)									7 839,67
		Всего по разделу 15 ул. Джан Маале									64 031,59
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				18,161					
		Затраты труда машинистов				5,3715					
Раздел 16. ул.Акмолла											
31	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,259	1	0,259					5 845,96
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					3 612,80
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,14		12 474,77
31.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,26418	1	0,26418	31 139,61	1,37	42 661,27		11 270,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									11 270,25
32	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	4	1	4					6 139,89
		ФОТ									3 794,45
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		13 360,04
32.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	4	1	4	5 542,17	0,91	5 043,37		20 173,48
		Всего по позиции									20 173,48
32.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	32,4	1	32,4	83,54	1,41	117,79		3 816,40
		Объем=8,1*МАСТЕР									
		Всего по позиции									3 816,40
32.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(Н, РЕ)-660	1000 м	0,00408	1	0,00408	22 730,44	1,02	23 185,05		94,60
		Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000									
		Всего по позиции									94,60
		Итого по разделу 16 ул.Акмолла :									
		Всего прямые затраты (справочно)									53 782,29
		Строительные работы									61 189,54
		Всего ФОТ (справочно)									11 985,85
		Всего накладные расходы (справочно)									7 407,25
		Всего по разделу 16 ул.Акмолла									61 189,54
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				17,0791					
		Затраты труда машинистов				5,14365					
Раздел 17. ул. Ю. Османова											
33	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,189	1	0,189					4 265,97
		ФОТ									2 636,37
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,08		9 103,20
33.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1	1000 м	0,19278	1	0,19278	31 139,61	1,37	42 661,27		8 224,24
		Объем=МАСТЕР*1,02									
		Всего по позиции									8 224,24
34	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	3	1	3					4 604,92
		ФОТ									2 845,84
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,01		10 020,03
34.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	3	1	3	5 542,17	0,91	5 043,37		15 130,11
		Всего по позиции									15 130,11
34.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1	кг	24,3	1	24,3	83,54	1,41	117,79		2 862,30
		Объем=8,1*МАСТЕР									
		Всего по позиции									2 862,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,00306	1	0,00306	22 730,44	1,02	23 185,05		70,95
		Итого по разделу 17 ул. Ю. Османова :									
		Всего прямые затраты (справочно)									39 928,62
		Строительные работы									45 410,83
		Всего ФОТ (справочно)									8 870,89
		Всего накладные расходы (справочно)									5 482,21
		Всего по разделу 17 ул. Ю. Османова									45 410,83
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				12,6261					
		Затраты труда машинистов				3,81915					
Раздел 18. пр-д Б. Османанова											
35	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км ФОТ	км	0,153	1	0,153					3 453,40
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					2 134,20
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,03		7 369,25
35.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02 Всего по позиции	1000 м	0,15606	1	0,15606	31 139,61	1,37	42 661,27		6 657,72
36	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	2	1	2					3 069,96
	Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103	0,6	61,8					1 897,24
	Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,03		6 680,05
36.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт Всего по позиции	шт	2	1	2	5 542,17	0,91	5 043,37		10 086,74
36.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР Всего по позиции	кг	16,2	1	16,2	83,54	1,41	117,79		1 908,20
36.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000 Всего по позиции	1000 м	0,00204	1	0,00204	22 730,44	1,02	23 185,05		47,30
		Итого по разделу 18 пр-д Б. Османанова :									
		Всего прямые затраты (справочно)									28 717,82
		Строительные работы									32 749,26
		Всего ФОТ (справочно)									6 523,36
		Всего накладные расходы (справочно)									4 031,44
		Всего по разделу 18 пр-д Б. Османанова									32 749,26
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,3597					
		Затраты труда машинистов				2,74455					
Раздел 19. М. Мамута											
37	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	0,15	1	0,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									3 385,69
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					2 092,36
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							48 165,13		7 224,77
37.1	ФСБЦ-21.2.01.01-0062	Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 Объем=МАСТЕР*1,02	1000 м	0,153	1	0,153	31 139,61	1,37	42 661,27		6 527,17
		Всего по позиции									6 527,17
38	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами люминесцентными ФОТ	шт	2	1	2					3 069,96
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103	0,6	61,8					1 897,24
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60	0	0					
		Всего по позиции							3 340,03		6 680,05
38.1	ФСБЦ-20.3.03.07-1442	Светильник светодиодный для наружного освещения, крепление консольное, IP65, УХЛ1, рассеиватель поликарбонат, корпус алюминиевый с анодированным покрытием, кривая силы света широкая, световой поток 6600-7300 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт	шт	2	1	2	5 542,17	0,91	5 043,37		10 086,74
		Всего по позиции									10 086,74
38.2	ФСБЦ-20.2.06.05-0001	Кронштейн на опору, КС-1 Объем=8,1*МАСТЕР	кг	16,2	1	16,2	83,54	1,41	117,79		1 908,20
		Всего по позиции									1 908,20
38.3	ФСБЦ-21.1.06.07-0032	Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВВГ 3х2,5ок(N, PE)-660 Объем=(МАСТЕР*1,02) / 1000	1000 м	0,00204	1	0,00204	22 730,44	1,02	23 185,05		47,30
		Всего по позиции									47,30
Итоги по разделу 19 М. Мамута :											
		Всего прямые затраты (справочно)									28 484,63
		Строительные работы									32 474,23
		Всего ФОТ (справочно)									6 455,65
		Всего накладные расходы (справочно)									3 989,60
		Всего по разделу 19 М. Мамута									32 474,23
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				9,255					
		Затраты труда машинистов				2,7225					
Итоги по смете:											
		Всего прямые затраты (справочно)									1 061 039,63
		Строительные работы									1 208 807,84
		Всего ФОТ (справочно)									239 107,14
		Всего накладные расходы (справочно)									147 768,21
		НДС 22%									265 937,72
		ВСЕГО по смете									1 474 745,56
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				342,0925					
		Затраты труда машинистов				101,43375					